

实物工程量人工单价
2021

实物工程量人工单价表

人工单价(元)									
成都	新都	双流	都江堰	大邑	蒲江	郫都	彭州	温江	备注
24.50	26.30	25.00			24.50			24.00	包括人力(车) 运输
26.00	27.60	25.00			25.50			25.20	
14.00	14.70	13.50			13.50			13.00	
17.00	17.30	17.50			16.00			16.00	
9.00	9.60	8.60			9.00			8.90	
10.50	10.90	9.60			9.80			10.00	
225.00	212.00	215.00			205.00			210.00	
225.00	212.00	218.00			205.00			210.00	
225.00	212.00	215.00			205.00			210.00	
225.00	212.00	215.00			205.00			210.00	
49.00	47.00	50.00			43.00			44.00	
72.00	70.50	71.50			70.50			70.00	
133.00	132.00	131.00			133.00			132.00	
72.00	70.50	70.50			70.00			68.00	
35.50	33.50	33.00			33.50			33.00	
36.50	34.50	33.00			33.50			34.00	
35.50	33.50	35.00			33.50			33.00	
36.50	34.50	34.00			34.00			34.00	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位
04006	矩形梁(钢模)	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04007	矩形梁(木模)	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04010	直形墙(钢模)	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04011	直形墙(大型钢模)	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04012	直形墙(木模)	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04015	有梁板、无梁板、平板(钢模)	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04016	有梁板、无梁板、平板(复合模板)	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件			
04023	桩、矩形柱、矩形梁	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
五 钢筋工程			
05001	现浇混凝土钢筋	按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算	t
05002	预制构件钢筋	按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算	t
05005	先张法预应力钢筋	按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算	t
05006	后张法预应力钢筋	按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算	t
六 混凝土工程			
6.1 现浇混凝土工程			
06002	带形、独立基础	按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积)	m ³
06005	柱	按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积)	m ³
06006	梁	按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积)	m ³
06007	板(有梁板、无梁板、平板)	按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积)	m ³
06008	墙	按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积)	m ³
06013	地面、道路	按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积)	m ³
06016	基础商品砼浇捣(泵送)	按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积)	m ³
06017	主体结构商品砼浇捣(泵送)	按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积)	m ³
6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件			

实物工程量人工单价 2021

人工单价(元)									
成都	新都	双流	都江堰	大邑	蒲江	郫都	彭州	温江	备注
35.50	33.50	32.50			34.50			34.00	
36.50	34.50	34.00			33.50			34.50	
35.50	33.50	32.00			33.50			32.50	
36.50	33.50	33.00			33.50			33.50	
36.50	34.50	33.00			33.50			33.00	
35.50	33.50	32.00			33.50			31.50	
36.50	34.50	32.00			32.50			32.50	
30.50	29.50	30.00			29.50			29.00	
855.00	750.00	760.00			660.00			750.00	
785.00	700.00	703.00			650.00			700.00	
785.00	700.00	700.00			650.00			700.00	
785.00	700.00	702.00			650.00			700.00	
34.00	33.00	31.00			33.00			32.50	混凝土工程人工单价为商品混凝土泵送到位后的浇捣、养护费用
34.00	33.00	31.00			33.00			32.50	
34.00	33.00	33.00			33.00			32.50	
34.00	33.00	32.00			33.00			32.50	
34.00	33.00	31.00			33.00			32.50	
37.50	39.00	31.00			39.00			39.00	
34.00	33.00	31.00			33.00			32.00	
34.00	33.00	32.00			33.00			32.00	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位
06022	桩、柱、梁	按实际浇捣砼的体积计算(不扣除钢筋所占体积)	m ³
七 防水工程			
07001	卷材防水层(平面)	按实铺面积计算	m ²
07002	卷材防水层(立面)	按实铺面积计算	m ²
07003	涂膜防水层(平面)	按实涂防水层面积计算	m ²
07004	涂膜防水层(立面)	按实涂防水层面积计算	m ²
07005	涂料防水层(平面)	按实涂防水层面积计算	m ²
07006	涂料防水层(立面)	按实涂防水层面积计算	m ²
八 抹灰工程			
8.1 整体面层			
08001	内墙面一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m ²
08002	外墙面一般抹灰(嵌条)	按实际抹灰面积计算	m ²
08003	天棚一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m ²
08011	水泥砂浆楼地面	按实际抹灰面积计算	m ²
8.2 块料面层			
08017	贴瓷砖墙面(瓷砖规格 152mm×152mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
08018	内墙贴面砖(面砖规格 300mm×200mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
08019	外墙贴面砖(面砖规格 240mm×60mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
08021	挂贴天然石材墙面(石材规格 600mm×300mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
08023	干挂天然石材墙面	按实际粘贴面积计算	m ²
08026	贴地砖、缸砖楼地面(地砖规格 600mm×600mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
08029	贴天然石材楼地面(石材规格 600mm×600mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
08030	贴天然石材楼地面(石材规格 800mm×800mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
九 木作与木装修工程			
9.1 门窗工程			

实物工程量人工单价 2021

人工单价(元)									
成都	新都	双流	都江堰	大邑	蒲江	郫都	彭州	温江	备注
50.50	47.00	47.00			49.50			49.50	
9.20	9.00	9.00			9.00			9.00	
10.30	10.00	10.00			10.00			10.00	
10.30	9.00	10.00			8.50			9.00	
11.30	9.00	9.00			8.50			9.00	
11.30	9.00	9.00			8.50			9.00	
12.30	11.00	9.50			10.00			9.50	
15.40	14.50	14.00			15.00			14.50	
27.40	26.00	25.00			25.00			24.00	
15.40	15.00	14.00			15.00			14.50	
12.40	12.50	12.00			12.50			12.00	
48.50	43.00	41.00			40.00			40.00	
35.50	34.50	32.00			40.00			33.50	
42.50	42.00	41.00			41.50			42.00	
75.50	68.00	68.00			68.00			67.00	
65.50	64.50	63.00			65.00			64.00	
35.50	33.50	33.00			33.00			31.00	
35.50	33.50	32.00			34.00			33.00	
35.50	32.50	33.00			35.00			34.00	

实物工程量人工单价

2021

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位
09001	木门制作安装	按门窗洞口面积计算	m ²
09002	木窗制作安装	按门窗洞口面积计算	m ²
9.2 楼地面工程			
09007	龙骨上铺硬木企口地板	按实际铺贴面积计算	m ²
09009	成品强化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条)	按实际铺贴面积计算	m ²
09011	成品木踢脚板安装	按实际安装长度计算	m
9.3 墙柱面工程			
09012	隔墙木龙骨制作安装	按垂直投影面积计算	m ²
09014	隔墙龙骨上铺贴胶合板面层	按实际铺贴面积计算	m ²
09016	贴装饰板面	按实际铺贴面积计算	m ²
9.4 天棚工程			
09018	天棚木龙骨制作安装	按主墙间净空面积计算	m ²
09019	天棚 U 型轻钢龙骨	按主墙间净空面积计算	m ²
09020	天棚 T 型铝合金龙骨	按主墙间净空面积计算	m ²
09021	天棚龙骨上铺贴胶合板面层	按实际铺贴面积计算	m ²
09022	天棚纸面石膏板面层	按实际铺贴面积计算	m ²
09023	天棚矿棉板面层	按实际铺贴面积计算	m ²
09024	天棚铝塑板面层	按实际铺贴面积计算	m ²
09025	铝质扣板面层	按实际铺贴面积计算	m ²
9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁(吊)柜工程			
09028	成品木质装饰板条安装	按实际安装长度计算	m
09029	成品木质装饰线条安装	按实际安装长度计算	m
09031	成品硬木扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算	m
09033	成品木栏杆安装	按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算	m ²
9.6 木结构工程			

实物工程量人工单价 2021

人工单价(元)									
成都	新都	双流	都江堰	大邑	蒲江	郫都	彭州	温江	备注
96.00	92.00	92.00			92.00			92.00	
101.00	95.00	93.00			94.00			93.00	
19.50	22.00	19.00			22.00			19.50	
13.50	12.00	9.00			13.50			12.00	
10.50	9.50	9.00			9.80			9.00	
12.50	10.00	11.50			11.50			11.50	
10.50	10.50	10.00			11.00			11.50	
13.50	11.50	12.00			12.50			12.50	
15.00	13.50	13.50			13.50			14.00	
17.00	16.50	16.00			17.00			17.00	
17.50	16.00	16.00			17.50			17.50	
17.50	16.00	16.50			17.50			17.50	
15.00	13.50	13.50			14.00			14.00	
15.00	13.50	14.00			14.00			14.00	
22.50	21.50	20.00			21.50			22.00	
15.00	13.50	14.00			13.00			13.50	
8.50	7.50	8.20			8.60			8.00	
8.50	7.50	7.00			8.60			8.00	
18.50	16.50	17.00			16.50			17.50	
29.50	27.00	27.50			27.00			27.00	

实物工程量人工单价 2021

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位
09035	方木人字屋架制作安装(跨度在 6m 以内)	按实际安装榀数计算	榀
09037	方木柱制作安装	按实际竣工材积计算	m ³
09039	方木梁制作安装	按实际竣工材积计算	m ³
09041	方檐木制作安装	按实际竣工材积计算	m ³
十 油漆工程			
10003	木门窗刷调和漆二遍	按单面洞口面积计算	m ²
10004	木门窗刷清漆三遍	按单面洞口面积计算	m ²
10010	木隔断刷调和漆二遍	按实际刷漆面积计算	m ²
10011	木隔断刷清漆三遍	按实际刷漆面积计算	m ²
10020	内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)	按实际刷漆面积计算	m ²
10022	天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)	按实际刷漆面积计算	m ²
10023	钢门窗刷防锈漆一遍,铅油、调和漆二遍	按单面洞口面积计算	m ²
十一 玻璃工程			
11001	木门窗玻璃制安(玻璃厚度在 5mm 以内)	按实际安装玻璃面积计算	m ²
11002	木门窗玻璃制安(玻璃厚度在 5mm 以上)	按实际安装玻璃面积计算	m ²
11005	金属门窗玻璃制安(玻璃厚度在 5mm 以内)	按实际安装玻璃面积计算	m ²
11006	金属门窗玻璃制安(玻璃厚度在 5mm 以上)	按实际安装玻璃面积计算	m ²
十二 金属制品制作及安装工程			
金属制品及构件			
12015	铝合金门制安(平开门)	按门窗框、扇外围面积计算	m ²
12016	铝合金门制安(推拉门)	按门窗框、扇外围面积计算	m ²
12017	铝合金窗制安	按门窗框、扇外围面积计算	m ²
12018	塑钢门制安(平开门)	按门窗框、扇外围面积计算	m ²
12019	塑钢门制安(推拉门)	按门窗框、扇外围面积计算	m ²
12020	塑钢窗制安	按门窗框、扇外围面积计算	m ²
12021	铝塑板幕墙	按实作面积计算	m ²

实物工程量人工单价 2021

人工单价(元)									
成都	新都	双流	都江堰	大邑	蒲江	郫都	彭州	温江	备注
202.00	195.00	197.00			201.00			195.00	
503.00	480.00	491.00			480.00			475.00	
603.00	560.00	571.00			520.00			520.00	
151.00	147.00	145.00			150.00			149.00	
18.50	15.50	16.00			18.50			17.00	
19.50	17.50	18.00			19.50			19.00	
18.50	15.50	16.00			17.00			17.00	
19.50	17.50	17.00			18.00			17.50	
12.20	12.50	12.00			13.50			12.00	
13.30	13.00	13.00			13.00			13.00	
16.50	14.50	14.20			14.50			15.50	
15.20	14.50	15.00			15.00			15.00	
15.20	14.50	14.30			15.00			15.00	
15.20	14.50	14.30			15.00			15.00	
15.20	14.50	14.30			15.00			15.00	
30.30	32.00	30.00			32.00			31.50	
28.30	30.00	28.00			31.00			29.00	
35.30	37.00	35.00			37.00			37.00	
40.30	42.00	40.00			41.00			40.50	
30.30	32.00	30.00			33.00			31.00	
30.30	31.00	32.00			32.00			31.00	
70.30	67.00	65.00			65.00			66.00	

成都市建筑行业主要工种人工成本信息表

序号	工种	日工资(元)												
		成都	龙泉驿	新都	双流	都江堰	大邑	蒲江	郫都	彭州	崇州	新津	温江	备注
1	建筑、装饰工程普工	144.00	140.00	145.00	140.00	145.00		140.00			140.00	140.00	142.00	
2	木工(模板工)	222.00	205.00	208.00	208.00	200.00		202.00			195.00	202.00	208.00	
3	钢筋工	206.00	200.00	202.00	201.00	200.00		195.00			195.00	195.00	202.00	
4	混凝土工	184.00	178.00	185.00	176.00	179.00		178.00			175.00	178.00	182.00	
5	架子工	211.00	195.00	200.00	200.00	190.00		192.00			195.00	192.00	198.00	
6	砌筑工(砖瓦工)	189.00	182.00	185.00	180.00	175.00		180.00			180.00	180.00	186.00	
7	抹灰工(一般抹灰)	182.00	175.00	178.00	174.00	175.00		174.00			175.00	173.00	178.00	
8	抹灰、镶嵌工	190.00	182.00	185.00	182.00	179.00		182.00			180.00	180.00	185.00	
9	装饰木工	235.00	228.00	230.00	225.00	212.00		221.00			210.00	221.00	228.00	
10	防水工	154.00	148.00	153.00	146.00	150.00		146.00			145.00	144.00	150.00	
11	油漆工	168.00	163.00	165.00	162.00	160.00		160.00			160.00	160.00	164.00	
12	管工	168.00	163.00	165.00	162.00	165.00		160.00			160.00	160.00	164.00	
13	电工	204.00	163.00	170.00	165.00	165.00		160.00			160.00	161.00	164.00	
14	通风工	168.00	163.00	165.00	162.00	165.00		160.00			160.00	161.00	164.00	
15	电焊工	201.00	195.00	195.00	196.00	185.00		190.00			190.00	190.00	195.00	
16	起重工	168.00	163.00	165.00	158.00	165.00		158.00			160.00	160.00	164.00	
17	玻璃工	168.00	163.00	165.00	162.00	170.00		158.00			160.00	161.00	164.00	
18	金属制品安装工	163.00	158.00	160.00	155.00	165.00		154.00			155.00	155.00	160.00	

成都市××中心卫生院新建项目

一、工程概况

项目名称	成都市××中心卫生院新建项目		工程地点	成都市××区
工程分类	医疗建筑		编制日期	2021 年 10 月
编制依据	《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013) 和 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件。		编制阶段	招标控制价
计价方式	增值税一般计税		抗震烈度	6 度
工程总概况	本工程包括 1#综合楼、2#医技楼、垃圾用房、总平工程。抗震等级为三级,抗震设防烈度 6 度,耐火等级地上二级/地下一级;医院景观总图沥青路面、花岗石铺装、园林绿化、水电安装等。			
建筑面积	9385.46m ²		建筑节能	屋顶、外墙
工程造价	42239127.03 元		单方造价	4500.49 元/m ²
是否使用商品混凝土	是		是否使用预拌砂浆	是
单项概况	综合楼		医技楼	垃圾用房
结构类型	框架结构		框架结构	框架结构
结构总高度	23m		18.2m	3m
建筑层数	地上 5 层、地下 1 层		4 层	1 层
层高	地上一层 5.1m,二至四层 4.2m,五层 4.8m;地下 3.9m		一层 5.1m,二至四层 4.2m,五层 4.8m	3m
建筑面积	地上 4987.92m ² 地下 1782.05m ²		2659.99m ²	35.5m ²
结构形式	框架结构		框架结构	框架结构
基础形式	独基+条基		独立基础	独立柱基
编制范围	1. 建筑与装饰工程 2. 安装工程:强电、弱电、给排水、通风			
备 注	1. 房屋建筑工程:100 单位含量是指每 100 平方米建筑面积中含有的工程量指标 2. 市政基础设施工程:100 单位含量是指每 100 米道路长度中含有的工程量指标 3. 桥梁工程:10 单位含量是指每 10 米桥梁长度中含有的工程量指标			

建设工程造价指标

2021

二、建设项目

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目

建设规模：9385.46m²

单项工程名称	建设规模 (m ²)	金额 (元)	单位造价 (元/m ²)	占总比 (%)	分部分项 (元)	分部分项 占比(%)	措施项目 (元)	措施项目 占比(%)
1#楼综合楼地下室	1702.05	10904708.59	6406.81	25.82	7380368.87	67.68	1074962.8	9.86
1#楼综合楼地上	4987.92	17796790.88	3567.98	42.13	12405927.14	69.71	1893284.04	10.64
2#楼医技办公楼	2659.99	10119314.75	3804.27	23.96	7044081.3	69.61	1069538.64	10.57
垃圾用房	35.5	216932.28	6110.77	0.51	159518.57	73.53	17907.1	8.25
总平工程	4873.53	3201380.53	656.89	7.58	2503205.13	78.19	127124.55	3.97
合计	9385.46	42239127.03	4500.49	100	29493101.01	69.82	4182817.13	9.90

三、单项工程

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目—1#楼综合楼地下室

建设规模：1702.05m²

单位工程名称	金额 (元)	单位造价 (元/m ²)	分部分项 (元)	分部分项 占比(%)	措施项目 (元)	措施项目 占比(%)
建筑与装饰工程	6545137.73	3845.44	4355842.19	66.55	957446.85	14.63
水安装工程	1002674.3	589.1	785843.64	78.37	36169.07	3.61
暖通工程	283994.66	166.85	210821.58	74.23	20089.21	7.07
电气安装工程	3072901.9	1805.41	2027861.46	65.99	61257.67	1.99
合计	10904708.59	6406.81	7380368.87	67.68	1074962.8	9.86

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目—1#楼综合楼地上

建设规模：4987.92m²

单位工程名称	金额 (元)	单位造价 (元/m ²)	分部分项 (元)	分部分项 占比(%)	措施项目 (元)	措施项目 占比(%)
建筑与装饰工程	11637673.47	2333.17	7626492.49	65.53	1630237.37	14.01
水安装工程	1390477.67	278.77	1059459.96	76.19	73788.11	5.31
暖通工程	1654030.66	331.61	1263432.17	76.39	88493.42	5.35
电气安装工程	3114609.08	624.43	2456542.52	78.87	100765.14	3.24
合计	17796790.88	3567.98	12405927.14	69.71	1893284.04	10.64

建设工程造价指标

2021

造价构成表

其他项目 (元)	其他项目 占比(%)	规费 (元)	规费占比 (%)	税金 (元)	税金占比 (%)	其他费用 (元)	其他费用 占比(%)
1377533.16	12.63	142809.24	1.31	897810.67	8.23	31223.85	0.29
1677521.13	9.43	303848.11	1.71	1465252.23	8.23	50958.23	0.29
971362	9.60	172210.48	1.70	833147.32	8.23	28975.01	0.29
17742.56	8.18	3282.34	1.51	17860.55	8.23	621.16	0.29
263032.98	8.22	35273.93	1.10	263577.3	8.23	9166.64	0.29
4307191.83	10.20	657424.1	1.56	3477648.07	8.23	120944.89	0.29

造价构成表

其他项目 (元)	其他项目 占比(%)	规费 (元)	规费占比 (%)	税金 (元)	税金占比 (%)	其他费用 (元)	其他费用 占比(%)	占比 (%)
573328.9	8.76	100902.05	1.54	538876.8	8.23	18740.94	0.29	60.02
82201.27	8.20	13036.76	1.30	82552.57	8.23	2870.99	0.29	9.19
23091.08	8.13	5797.66	2.04	23381.96	8.23	813.17	0.29	2.60
698911.91	22.74	23072.77	0.75	252999.34	8.23	8798.75	0.29	28.18
1377533.16	12.63	142809.24	1.31	897810.67	8.23	31223.85	0.29	100.00

其他项目 (元)	其他项目 占比(%)	规费 (元)	规费占比 (%)	税金 (元)	税金占比 (%)	其他费用 (元)	其他费用 占比(%)	占比 (%)
1173272.99	10.08	216190.62	1.86	958157.41	8.23	33322.59	0.29	65.39
113324.81	8.15	25442.04	1.83	114481.34	8.23	3981.41	0.29	7.81
135192.56	8.17	25996.17	1.57	136180.29	8.23	4736.05	0.29	9.29
255730.77	8.21	36219.28	1.16	256433.19	8.23	8918.18	0.29	17.50
1677521.13	9.43	303848.11	1.71	1465252.23	8.23	50958.23	0.29	100.00

建设工程造价指标

2021

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目—2#楼医技办公楼
建设规模：2659.99m²

单位工程名称	金额(元)	单位造价 (元/m ²)	分部分项 (元)	分部分项 占比(%)	措施项目 (元)	措施项目 占比(%)
建筑与装饰工程	6941555.67	2609.62	4566888.94	65.79	943826.69	13.60
水安装工程	489350.28	183.97	372910.98	76.21	25569.21	5.23
暖通工程	1170281.03	439.96	909166.9	77.69	50726.75	4.33
电气安装工程	1518127.77	570.73	1195114.48	78.72	49415.99	3.26
合计	10119314.75	3804.27	7044081.3	69.61	1069538.64	10.57

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目—垃圾用房
建设规模：35.5m²

单位工程名称	金额(元)	单位造价 (元/m ²)	分部分项 (元)	分部分项 占比(%)	措施项目 (元)	措施项目 占比(%)
建筑与装饰工程	202217.93	5696.28	148268.93	73.32	17164.6	8.49
水安装工程	2433.79	68.56	1877.1	77.13	110.61	4.54
暖通工程	5792.48	163.17	4602.09	79.45	170.14	2.94
电气安装工程	6488.08	182.76	4770.45	73.53	461.75	7.12
合计	216932.28	6110.77	159518.57	73.53	17907.1	8.25

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目—总平工程
建设规模：4873.53m²

单位工程名称	金额(元)	单位造价 (元/m ²)	分部分项 (元)	分部分项 占比(%)	措施项目 (元)	措施项目 占比(%)
总平工程	1584374.44	325.1	1216695.76	76.79	84325.29	5.32
绿化工程	328901.85	67.49	256878.59	78.10	12150.27	3.69
水安装工程	1081312.01	221.87	870232.81	80.48	21636.18	2.00
电气安装工程	206792.23	42.43	159397.97	77.08	9012.81	4.36
合计	3201380.53	656.89	2503205.13	78.19	127124.55	3.97

建设工程造价指标

2021

其他项目 (元)	其他项目 占比(%)	规费 (元)	规费占比 (%)	税金 (元)	税金占比 (%)	其他费用	其他费用 占比(%)	占总比 (%)
711071.56	10.24	128377.63	1.85	571514.83	8.23	19876.02	0.29	68.60
39848.02	8.14	9331.52	1.91	40289.38	8.23	1401.17	0.29	4.84
95989.37	8.20	14695.07	1.26	96352.03	8.23	3350.91	0.29	11.56
124453.05	8.20	19806.26	1.30	124991.08	8.23	4346.91	0.29	15.00
971362	9.60	172210.48	1.70	833147.32	8.23	28975.01	0.29	100.00

其他项目 (元)	其他项目 占比(%)	规费 (元)	规费占比 (%)	税金 (元)	税金占比 (%)	其他费用	其他费用 占比(%)	占总比 (%)
16543.35	8.18	3012.95	1.49	16649.08	8.23	579.02	0.29	93.22
198.77	8.17	39.96	1.64	200.38	8.23	6.97	0.29	1.12
477.22	8.24	49.53	0.86	476.91	8.23	16.59	0.29	2.67
523.22	8.06	179.9	2.77	534.18	8.23	18.58	0.29	2.99
17742.56	8.18	3282.34	1.51	17860.55	8.23	621.16	0.29	100.00

其他项目 (元)	其他项目 占比(%)	规费 (元)	规费占比 (%)	税金 (元)	税金占比 (%)	其他费用	其他费用 占比(%)	占总比 (%)
130102.11	8.21	18269.35	1.15	130445.33	8.23	4536.6	0.29	49.49
26902.89	8.18	4949.07	1.50	27079.27	8.23	941.76	0.29	10.27
89186.9	8.25	8132.96	0.75	89027	8.23	3096.16	0.29	33.78
16841.08	8.14	3922.55	1.90	17025.7	8.23	592.12	0.29	6.46
263032.98	8.22	35273.93	1.10	263577.3	8.23	9166.64	0.29	100.00

四、单项工程费用构成表

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目—1#楼综合楼地下室
建设规模：1702.05m²

单位工程名称	金额 (元)	占比 (%)	人工费 占比(%)	材料费 占比(%)	机械费 占比(%)	综合费 占比(%)	其他 占比(%)
建筑与装饰工程	6545137.73	60.02	18.16	48.37	5.32	4.83	23.32
水安装工程	1002674.3	9.19	15.46	58.02	1.65	2.02	22.84
暖通工程	283994.66	2.60	24.40	45.26	1.15	5.73	23.46
电气安装工程	3072901.9	28.18	9.00	54.70	0.55	1.95	33.80
合计	10904708.59	100	15.49	50.96	3.53	3.78	26.23

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目—1#楼综合楼地上
建设规模：4987.92m²

单位工程名称	金额 (元)	占比 (%)	人工费 占比(%)	材料费 占比(%)	机械费 占比(%)	综合费 占比(%)	其他 占比(%)
建筑与装饰工程	11637673.47	65.39	21.88	47.73	0.82	4.81	24.75
水安装工程	1390477.67	7.81	22.09	48.54	1.52	3.62	24.23
暖通工程	1654030.66	9.29	18.75	54.18	0.83	4.13	22.12
电气安装工程	3114609.08	17.50	14.06	60.16	1.70	3.26	20.82
合计	17796790.88	100	20.24	50.57	1.03	4.38	23.78

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目—2#楼医技办公楼
建设规模：2659.99m²

单位工程名称	金额 (元)	占比 (%)	人工费 占比(%)	材料费 占比(%)	机械费 占比(%)	综合费 占比(%)	其他 占比(%)
建筑与装饰工程	6941555.67	68.60	21.79	47.52	0.96	4.82	24.92
水安装工程	489350.28	4.84	22.71	47.67	1.26	3.53	24.83
暖通工程	1170281.03	11.56	14.98	59.98	0.69	3.27	21.09
电气安装工程	1518127.77	15.00	15.66	57.75	1.71	3.61	21.27
合计	10119314.75	100	20.12	50.50	1.05	4.40	23.92

建设工程造价指标

2021

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目一垃圾用房

建设规模：35.5m²

单位工程名称	金额 (元)	占比 (%)	人工费 占比(%)	材料费 占比(%)	机械费 占比(%)	综合费 占比(%)	其他 占比(%)
建筑与装饰工程	202217.93	93.22	17.55	55.21	1.04	4.48	21.71
水安装工程	2433.79	1.12	19.49	54.38	0.15	1.97	24.01
暖通工程	5792.48	2.67	10.22	67.54	0.32	2.34	19.58
电气安装工程	6488.08	2.99	33.27	27.85	4.59	7.82	26.46
合计	216932.28	100	17.85	54.71	1.12	4.50	21.82

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目一总平工程

建设规模：4873.53m²

单位工程名称	金额 (元)	占比 (%)	人工费 占比(%)	材料费 占比(%)	机械费 占比(%)	综合费 占比(%)	其他 占比(%)
总平工程	1584374.44	49.49	13.58	56.97	3.71	3.83	21.91
绿化工程	328901.85	10.27	17.73	51.39	1.76	7.23	21.90
水安装工程	1081312.01	33.78	9.02	67.48	1.63	2.34	19.52
电气安装工程	206792.23	6.46	22.76	49.31	0.69	4.33	22.92
合计	3201380.53	100	13.06	59.45	2.61	3.71	21.17

五、经济指标表

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目

建设规模：9385.46m²

项 目	金额(元)	单位造价(元/m ²)	占比(%)
分部分项与单价措施	32052267.78	3415.1	75.88
地基基础工程	611010.66	65.1	1.45
土石方工程	611010.66	65.1	1.45
建筑与装饰工程	17864238.55	1903.4	42.29
砌筑工程	921717.06	98.21	2.18
钢筋混凝土结构	8749303.12	932.22	20.71
金属结构工程	85295.54	9.12	0.20

建设工程造价指标

2021

项 目	金额(元)	单位造价(元/m ²)	占比(%)
门窗工程	2055265.52	218.98	4.87
栏杆工程	83270.36	10.89	0.20
保温工程	582646.27	62.08	1.38
防水工程	949735.82	101.19	2.25
内装饰工程	3261046.53	347.46	7.72
外墙装饰工程	534532.4	69.57	1.27
内外墙抹灰挂网	133969.43	14.27	0.32
屋面工程	374073.07	39.86	0.89
内墙隔断和隔墙	35510.16	4.64	0.08
变形缝及止水带	13411.26	7.88	0.03
家具及摆设	25212.36	3.3	0.06
交安工程	2052.81	0.42	0.00
其他部位压条及装饰线	54854.75	7.17	0.13
其他土建工程	969.68	0.14	0.00
其他装饰工程	1372.41	0.18	0.00
安装工程	10248553.48	1091.96	24.26
高低压配电工程	97036.36	57.01	0.23
电气工程	2908237.79	309.87	6.89
给排水工程	930497.38	99.14	2.20
智能化工程	1295976.98	138.61	3.07
消防工程	1362572.37	145.73	3.23
通风空调工程	2285972.63	243.57	5.41
电梯工程	885034.07	115.72	2.10
采暖工程	483225.9	51.49	1.14
室外工程	1833628.61	239.76	4.34
土石方工程	112128.27	23.01	0.27
室外道路工程	367473.57	75.4	0.87
室外绿化工程	232401.89	47.69	0.55
室外铺装工程	252628.82	51.84	0.60
室外景观工程	24670.32	3.23	0.06
室外附属工程	228141.52	46.81	0.54
室外管网工程	616184.22	126.43	1.46
人防工程	128281.74	13.72	0.30
人防门	128281.74	13.72	0.30

建设工程造价指标
2021

项 目	金额(元)	单位造价(元/m ²)	占比(%)
措施项目	791250.27	84.31	1.87
脚手架	446022.85	47.52	1.06
垂直运输费	163515.51	17.49	0.39
大型机械设备进出场及安拆费	147376.84	86.59	0.35
检验试验费	27801.39	2.96	0.07
其他措施	6533.68	0.85	0.02
未归类	575304.47	61.3	1.36
总价措施	1623650.36	173	3.84
室外工程	0	0	0
室外绿化工程	0	0	0
措施项目	1623650.36	173	3.84
安全文明施工	1526040.75	162.6	3.61
已完工程保护费	0	0	0
冬雨季施工费	28029.32	2.99	0.07
二次搬运	17907.62	1.91	0.04
夜间施工费	37372.43	3.98	0.09
非夜间施工费	0	0	0
高层施工增加	7292.92	0.78	0.02
非夜间施工照明	0	0	0
工程定位复测费	7007.32	0.75	0.02
反季节栽植影响措施	0	0	0
非规范项目	120944.89	12.89	0.29
创优质工程奖补偿奖励费	0	0	0
其中:除税甲供材料(设备)费	0	0	0
附加税	120944.89	12.89	0.29
其他项目	4307191.83	458.92	10.20
专业工程暂估价	939600	100.11	2.22
总承包服务费	0	0	0
计日工	0	0	0
暂列金额	3367591.83	358.81	7.97
规费	657424.1	70.05	1.56
税金	3477648.07	370.54	8.23
合计	42239127.03	4500.49	100.00

六、工程量指标表

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目

建设规模：9385.46m²

项 目	单位	工程量	单位含量	单位造价(元/m ²)
分部分项与单价措施	—	—	—	3415.1
土石方工程	m ³	33973.85	3.62	74.68
开挖工程	m ³	50.14	0.01	0.16
临时堆放及运输工程	m ³	24925.45	5.668	121.01
回填工程	m ³	8998.26	0.959	17.89
现浇混凝土工程	m ³	4526.94	0.482	275.72
垫层	m ³	278.37	0.063	34.02
基础	m ³	989.66	0.225	131.51
柱	m ³	618.83	0.066	37.4
梁	m ³	91.58	0.01	5.44
墙	m ³	386	0.041	24.69
板	m ³	2086.1	0.222	125.2
楼梯	m ³	76.39	0.008	5.47
钢筋工程	kg	612971	65.311	444.2
现浇构件钢筋(圆钢)	kg	43718	4.658	33.07
现浇构件钢筋(三级钢)	kg	569253	60.653	411.13
模板工程	m ²	2070.8	0.221	10.58
基础模板	m ²	1.08	0	0.01
梁模板	m ²	1753.96	0.188	5.99
墙模板	m ²	2.67	0.001	0.02
楼梯模板	m ²	313.09	0.033	4.58
砌筑工程	m ³	1463.56	0.156	89.38
砖墙	m ³	1450.23	0.155	88.66
砖基础	m ³	13.33	0.003	1.38
门窗工程	m ²	2489.63	0.265	133
铝合金门	m ²	54.72	0.007	4.32
木门	m ²	630.66	0.067	23.79
防火门	m ²	271.34	0.029	10.9
塑钢窗	m ²	2.25	0.063	23.94
铝合金窗	m ²	1530.66	0.2	116.26

建设工程造价指标

2021

项 目	单位	工程量	单位含量	单位造价 (元/m ²)
门窗工程(樘)	樘	2	0	0.52
其他窗	樘	2	0	0.52
防水工程	m ²	15423.22	1.643	85.05
屋面防水	m ²	4831.81	0.515	26.1
墙面防水	m ²	6304.45	0.674	39.65
楼(地)面防水	m ²	1319.51	0.141	7.46
地下室底板防水	m ²	2967.45	1.743	66.25
保温工程	m ²	4058.63	0.528	37.83
外墙外保温	m ²	2365.05	0.309	28.57
其他保温	m ²	1693.58	0.22	9.39
内装饰工程	m ²	62651.92	6.675	393.47
楼地面装饰	m ²	8171.27	0.871	98.76
内墙面装饰	m ²	47250.06	5.034	222.57
天棚装饰	m ²	7230.59	0.77	72.13
外墙装饰工程	m ²	2625.07	0.343	13.28
外墙涂料	m ²	1758.61	0.23	10.67
其他外墙装饰	m ²	866.46	0.113	2.61
屋面工程	m ²	3387.16	0.441	44.74
瓦、型材及其他屋面	m ²	1693.58	0.22	34.37
屋面其他	m ²	1693.58	0.22	10.37
栏杆工程	m	314.64	0.041	10.89
护窗栏杆	m	57.6	0.008	1.17
楼梯栏杆	m	192.52	0.025	6.59
其他栏杆	m	64.52	0.008	3.13
交安工程	—	—	—	1.8
交安设施	m	77	0.016	1.3
标志	个	3	0.001	0.49
零星项目	—	—	—	305.08
二次结构钢筋	kg	11960	1.279	8.68
二次结构混凝土	m ³	251.28	0.027	15.41
二次结构模板	m ²	1907.89	0.203	11.17
地下室其他	m ²	1681.24	0.988	117.85
砖胎模	m ³	3.66	0.002	1.38
措施钢筋	kg	11220	1.2	7.27

项 目	单位	工程量	单位含量	单位造价 (元/m ²)
螺栓、铁件	kg	4595	0.491	7.35
现浇混凝土其他构件	—	—	—	20.8
其他现浇构件模板	m ²	44717.81	4.765	164.02
砌筑工程	m ²	1662.78	0.249	4.41
金属结构工程	—	—	—	14.36
门窗	付	214	0.028	4.89
防水工程	m ²	54.5	0.011	0.1
耐酸、防腐	m ²	42.84	0.009	4.35
变形缝	m	184.83	0.109	7.88
屋面工程	m	50.86	0.007	0.08
隔断	m ²	193.2	0.025	4.64
其他装饰工程	—	—	—	8.41
油漆、涂料、裱糊工程	m ²	2047.22	0.219	8.43
其他土石方	m ²	547.37	0.112	0.2
其他基础工程	m ²	28.76	0.006	0.28
其他	m ²	4265.17	0.456	4.28
变压器	台	2	0.001	106.36
变压器	台	2	0.001	106.36
风机	台	28	0.003	5.55
风机	台	28	0.003	5.55
水泵	台	24	0.004	18.26
加压泵	台	2	0.001	18.84
循环泵	台	4	0.001	3.03
潜水泵	台	18	0.011	44.06
水箱	台	7	0.001	14.39
水箱	台	7	0.001	14.39
灭火器箱	台	62	0.007	0.64
灭火器箱	台	62	0.007	0.64
灭火器	台	127	0.014	0.77
灭火器	台	127	0.014	0.77
消火栓箱	台	8	0.005	3.62
消火栓箱	台	8	0.005	3.62
消火栓	台	5	0.001	3.37
消火栓	台	3	0	3.03

建设工程造价指标
2021

项 目	单位	工程量	单位含量	单位造价(元/m ²)
室外消火栓	台	2	0	0.46
UPS 及 EPS	台	8	0.001	12.65
蓄电池	台	8	0.001	12.65
柴油发电机	台	1	0.001	198.44
柴油发电机	台	1	0.001	198.44
配电箱(盘、柜)	台	1298	0.138	77.04
高压成套配电柜	台	10	0.006	71.07
低压成套配电柜	台	20	0.012	102.39
语音箱	台	3	0	0.05
端子箱	台	1148	0.122	0.86
控制箱	台	21	0.003	6.99
T 接箱	台	2	0	0.06
始端箱	台	2	0.001	1.28
配电箱	台	92	0.01	39.43
设备	台	609.8	0.065	369.17
机柜/机架	台	8	0.001	2.61
配电装置	台	1	0.001	0.48
电梯	台	5	0.001	115.72
其他设备	台	595.8	0.064	272.3
配管、配线	—	—	—	129.27
配管	m	1957.65	0.209	7.31
配管(个)	个	42	0.005	4.22
配线	m	57542.62	6.131	26.37
电缆	m	5076.7	0.543	64.33
母线	m	21.63	0.013	23.61
梯架、托盘和槽盒	m	1201.96	0.129	11.37
套管	个	854	0.091	12.53
管道及附件	—	—	—	186.51
管道	m	28321.04	3.018	150.13
管道(个)	个	374	0.049	2.27
阀门	个	957	0.102	25.15
阀门附件	个	113	0.012	9.18
阀门附件(m ²)	m ²	16.59	0.002	0.24
末端设备	个	8800	0.938	90.92

项 目	单位	工程量	单位含量	单位造价 (元/m ²)
灯具	个	1284	0.137	34.5
排风扇	个	64	0.008	2
开关	个	366	0.039	0.7
插座	个	875	0.093	2.12
接线盒	个	3850	0.41	3.07
水表	个	17	0.002	0.32
摄像机	个	72	0.008	9.75
巡更点	个	2	0	0.03
探测器	个	413	0.044	5.05
喷头	个	936	0.1	10.05
消防按钮	个	80	0.009	1.19
报警装置	个	34	0.004	0.85
模块	个	121	0.013	6.31
风机盘管	个	173	0.023	6.3
风口	个	418	0.045	6.81
低压电器	个	95	0.01	3.7
卫生器具	组	288	0.038	20.82
大便器	组	109	0.014	8.77
洗漱盆	组	122	0.016	9.39
刷手池	组	1	0	0.12
小便器	组	24	0.003	1.83
淋浴器	组	32	0.006	1.15
风管	m ²	3013.18	0.321	53.56
镀锌钢板风管	m ²	3013.18	0.321	53.56
系统调试	—	—	—	13.12
电气调整试验	系统	5	0.003	3.8
其他系统调试	—	—	—	12.43
其他附件	—	—	—	127.61
防雷接地	—	—	—	9.23
电缆头	个	266	0.028	3.87
支架(kg)	kg	15566.03	1.665	30.84
刷漆防腐及保温(m ²)	m ²	960.85	0.103	0.85
刷漆防腐及保温(m ³)	m ³	63.06	0.008	15.3
检查井	个	86	0.018	36.67

建设工程造价指标

2021

项 目	单位	工程量	单位含量	单位造价 (元/m ²)
其他附件	—	—	—	51.44
场地整理	—	—	—	7.34
种植土回填	m ³	773.6	0.159	5.02
种植土回(换)填	m ³	9.01	0.002	0.06
整理绿化用地	m ²	1934	0.397	2.27
小市政	—	—	—	8.89
道路基层(m ²)	m ²	2959.32	0.607	5.28
道路面层(m ²)	m ²	475	0.097	0.31
路缘石	m	358.99	0.074	3.29
绿化	—	—	—	45.42
栽植乔木(株)	株	71	0.015	17.56
栽植花卉(m ²)	m ²	243	0.05	5.74
栽植灌木(m ²)	m ²	298	0.061	6.1
栽植草本类(m ²)	m ²	516	0.106	11.2
铺种草皮(m ²)	m ²	867	0.178	4.83
景观	—	—	—	115.54
铺装基层(m ²)	m ²	2537.02	0.521	30.08
铺装基层(m ³)	m ³	153.13	0.031	17.04
铺装面层(m ²)	m ²	2291.73	0.47	62.33
石汀步(步石、飞石)	m ²	4.8	0.001	0
园林桌椅	—	—	—	6.08
室外零星	—	—	—	26.29
树池	m ²	19.26	0.004	0.14
垃圾桶	个	6	0.001	0.98
岗亭	座	2	0	1.19
围栏	m	82.63	0.017	15.44
真石漆	m ²	427.86	0.088	8.54
措施项目	—	—	—	91.51
脚手架费	—	—	—	46.79
垂直运输费	m ²	9429.96	1.009	17.49
大型机械设备进出场及安拆费	台次	4	0.002	80.72
工程系统检测、检验	项	4	0	2.96
混凝土模板及支架	m ²	203.5	0.022	9.04
其他措施	项	2	0	0.85

项 目	单位	工程量	单位含量	单位造价(元/m ²)
总价措施	项	157	0.017	173
措施项目	项	157	0.017	173
安全文明施工费	项	20	0.002	162.6
建筑物超高费	项	9	0.001	0.78
已完工程保护费	项	22	0.002	0
地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	4	0	0
二次搬运	项	20	0.002	1.91
冬雨季施工增加	项	20	0.002	2.99
夜间施工增加	项	20	0.002	3.98
非夜间施工增加	项	14	0.001	0
非夜间施工照明	项	6	0.001	0
工程定位复测费	项	20	0.002	0.75
反季节栽植影响措施	项	2	0	0
其他项目				458.92
规费				70.05
非规范项目				12.89
税金				370.54
合计	—	—	—	4500.49

七、工料机指标表

项目名称：成都市××中心卫生院新建项目

建设规模：9385.46m²

项 目	单位	数量	单位含量	单位造价 (元/m ²)	占比(%)	金额(元)
钢筋	t	683.382	0.073	352.97	15.40	3312799.24
三级钢	t	604.187	0.064	309.74	13.51	2907093.03
圆钢	t	62.464	0.007	34.72	1.51	325906.27
钢筋(综合)	t	3.18	0	1.76	0.06	13467.67
高强钢筋	t	13.551	0.008	38.97	0.31	66332.27
普通混凝土	m ³	5683.95	0.606	313.26	13.67	2940045.28
轻骨料混凝土	m ³	449.08	0.048	12.71	0.55	119318.27
干混砂浆	t	2253.181	0.24	76.05	3.32	713728.67
干混砌筑砂浆	t	537.544	0.057	16.44	0.72	154297.63

建设工程造价指标

2021

项 目	单位	数量	单位含量	单位造价 (元/m ²)	占比 (%)	金额(元)
干混抹灰砂浆	t	1071.52	0.114	37.24	1.62	349525.77
干混地面砂浆	t	644.117	0.069	22.36	0.98	209905.27
水泥砂浆	m ³	13.46	0.001	0.82	0.04	7675.53
水泥砂浆	t	3.7	0.001	0.47	0.01	1239.51
特种砂浆	t	8.277	0.001	0.76	0.03	5794.25
砌筑材料	千块	701.14	0.075	35.2	1.54	330331.69
门窗	m ²	2421.03	0.258	115.98	5.06	1088506.73
锯材	m ³	204.82	0.022	37.78	1.65	354543.42
玻璃及玻璃制品	m ²	20.33	0.003	0.67	0.02	5123.16
夹层玻璃	m ²	20.33	0.003	0.67	0.02	5123.16
墙地砖	m ²	11767.98	1.254	67.33	2.94	631915.17
地面材料	m ²	214.87	0.126	22.09	0.17	37602.07
防静电地板	m ²	214.87	0.126	22.09	0.17	37602.07
花岗石	m ²	85.22	0.017	4.33	0.10	21122.97
芝麻白花岗石(白麻)	m ²	44.47	0.009	1.94	0.04	9451.32
芝麻黑花岗石	m ²	38.2	0.008	2.35	0.05	11460
花岗石板	m ²	2.55	0.001	0.04	0.00	211.65
防水涂料	kg	29920.27	3.188	54.54	2.38	511913.75
防水卷材	m ²	5632.15	0.6	18.24	0.80	171229.22
通用涂料	kg	61525.07	6.555	36.37	1.59	341360.49
建筑涂料	kg	447.83	0.048	0.96	0.04	8956.6
乳胶漆	kg	447.83	0.048	0.96	0.04	8956.6
管材	m	28010.08	2.984	63.53	2.77	596247.92
焊接钢管	m	230.5	0.025	1.49	0.06	13920.92
镀锌钢管	m	17523.44	1.874	31.93	1.39	298590.36
不锈钢管	m	18.82	0.007	2.11	0.03	5617.17
无缝钢管	m	2.86	0	0.06	0.00	532.24
塑料管	m	3514.59	0.374	9.79	0.43	91902.73
铸铁管	m	41.11	0.024	3.94	0.03	6701.75
衬里管	m	14.25	0.002	0.35	0.01	2310.15
铜管	m	3276.58	0.428	18.55	0.66	141904.61
电气配管	m	3298.9	0.351	1.74	0.08	16350.09

建设工程造价指标

2021

项 目	单位	数量	单位含量	单位造价 (元/m ²)	占比 (%)	金额 (元)
其他管材	m	89.04	0.052	10.82	0.09	18417.9
复合管	m	89.04	0.052	10.82	0.09	18417.9
管件及管道用器材	—	—	—	14.17	0.62	133013.68
铸铁管件	个	18.63	0.011	1.61	0.01	2735.63
钢管管件	个	2336.9	0.25	3.13	0.14	29268.61
内外壁热浸镀锌钢管管件	个	64.12	0.007	0.11	0.00	1025.85
镀锌钢管管件	个	1976.46	0.211	1.59	0.07	14912.09
沟槽管件	个	296.33	0.032	1.43	0.06	13330.67
塑料管件	个	2536.11	0.27	5.66	0.25	53108.92
PVC 管件	个	641.69	0.084	0.87	0.03	6669.7
PPR 管件	个	29.1	0.82	1.87	0.00	66.22
PE 管件	个	1865.31	0.199	4.96	0.22	46373
阻火器	个	92	0.012	0.13	0.00	1013.84
阻火圈	个	92	0.012	0.13	0.00	1013.84
管卡、管箍	—	—	—	0.05	0.00	486.14
过滤器	个	9	0.005	5.41	0.04	9206
Y 型过滤器	个	9	0.005	5.41	0.04	9206
其他管件	—	—	—	2.97	0.13	27910.98
倒流防止器	个	5	0.001	2.39	0.06	11898
雨水斗	个	8	0.001	0.03	0.00	259.2
三通	个	9.8	0.001	0	0.00	29.4
接头	套	168.75	0.018	0.29	0.01	2676.13
沟槽直接头	套	168.75	0.018	0.29	0.01	2676.13
弯头	个	4.9	0.001	0	0.00	4.12
堵头	个	5.02	0.001	0	0.00	10.04
真空破坏器	个	1	0.028	1.83	0.00	65
管件	个	2.96	0.083	0.35	0.00	12.3
防止旋流器	个	10	0.001	1.33	0.04	8908
未归类	个	80.32	0.01	0.53	0.02	4048.79
管接头	个	42	0.006	1.39	0.04	9283.56
橡胶接头	个	42	0.006	1.39	0.04	9283.56
阀门	个	1025.36	0.109	16.59	0.72	155687.71