

成都市建筑与装饰工程

| 项目编码              | 项目名称             | 工程量计算规则          | 计量单位 |
|-------------------|------------------|------------------|------|
| 一 土石方工程           |                  |                  |      |
| 01003             | 人工挖土方            | 按实际挖方的天然密实体积计算   | m³   |
| 01004             | 人工挖沟槽、坑土方（深2米以内） | 按实际挖方的天然密实体积计算   | m³   |
| 二 架子工程            |                  |                  |      |
| 02001             | 外架搭拆（单排步距1.2米）   | 按实际搭设的垂直投影面积计算   | m²   |
| 02003             | 外架搭拆（双排步距1.2米）   | 按实际搭设的垂直投影面积计算   | m²   |
| 02005             | 里架搭拆             | 按实际搭设的垂直投影面积计算   | m²   |
| 02006             | 满堂架搭拆            | 按搭设的水平投影面积计算     | m²   |
| 三 砌体工程            |                  |                  |      |
| 3.1 砌砖工程          |                  |                  |      |
| 03001             | 砖基础砌筑            | 按实际砌筑体积计算        | m³   |
| 03002             | 砖墙砌筑             | 按实际砌筑体积计算        | m³   |
| 03005             | 砌块墙砌筑            | 按实际砌筑体积计算        | m³   |
| 03006             | 空心砌块墙砌筑          | 按实际砌筑体积计算        | m³   |
| 03010             | 半成品隔墙安装          | 按实际安装面积计算        | m²   |
| 3.3 屋面工程          |                  |                  |      |
| 03021             | 轻质混凝土保温层         | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m³   |
| 03022             | 聚苯板、挤塑板、塑料板保温层   | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m³   |
| 03023             | 膨胀珍珠岩保温层         | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m³   |
| 四 模板工程            |                  |                  |      |
| 4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件 |                  |                  |      |
| 04001             | 基础（钢模）           | 按模板与混凝土接触面积计算    | m²   |
| 04002             | 基础（木模）           | 按模板与混凝土接触面积计算    | m²   |
| 04003             | 矩形柱、构造柱（钢模）      | 按模板与混凝土接触面积计算    | m²   |
| 04004             | 矩形柱、构造柱（木模）      | 按模板与混凝土接触面积计算    | m²   |
| 04006             | 矩形梁（钢模）          | 按模板与混凝土接触面积计算    | m²   |
| 04007             | 矩形梁（木模）          | 按模板与混凝土接触面积计算    | m²   |
| 04010             | 直形墙（钢模）          | 按模板与混凝土接触面积计算    | m²   |
| 04011             | 直形墙（大型钢模）        | 按模板与混凝土接触面积计算    | m²   |
| 04012             | 直形墙（木模）          | 按模板与混凝土接触面积计算    | m²   |
| 04015             | 有梁板、无梁板、平板（钢模）   | 按模板与混凝土接触面积计算    | m²   |
| 04016             | 有梁板、无梁板、平板（复合模板） | 按模板与混凝土接触面积计算    | m²   |
| 4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件 |                  |                  |      |

实物工程量人工单价表

| 人工单价（元） |        |        |        |        |        |        |        |           |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 成都市区    | 新都区    | 双流区    | 都江堰市   | 大邑县    | 蒲江县    | 彭州市    | 温江区    | 备注        |
| 25.00   | 26.30  | 26.00  | 25.00  | 23.00  | 24.50  | 25.00  | 24.50  |           |
| 26.52   | 27.60  | 25.20  | 25.00  | 23.50  | 25.50  | 26.50  | 26.00  | 包括人力（车）运输 |
| 14.28   | 14.70  | 13.90  | 15.00  | 12.00  | 13.50  | 14.00  | 14.00  |           |
| 17.34   | 17.30  | 17.50  | 14.50  | 14.50  | 16.00  | 17.50  | 17.00  |           |
| 9.18    | 9.60   | 8.90   | 8.90   | 8.00   | 9.00   | 9.00   | 9.00   |           |
| 10.72   | 10.90  | 9.80   | 8.90   | 8.50   | 9.80   | 10.50  | 10.50  |           |
| 229.52  | 217.00 | 217.00 | 199.00 | 180.00 | 205.00 | 200.00 | 215.00 |           |
| 229.52  | 217.00 | 218.00 | 201.00 | 180.00 | 205.00 | 200.00 | 215.00 |           |
| 229.52  | 217.00 | 215.00 | 206.00 | 180.00 | 205.00 | 200.00 | 215.00 |           |
| 229.52  | 217.00 | 217.00 | 198.00 | 180.00 | 205.00 | 200.00 | 215.00 |           |
| 49.98   | 47.00  | 51.00  | 38.00  | 35.00  | 43.00  | 43.00  | 47.00  |           |
| 73.45   | 70.50  | 71.50  | 70.00  | 65.00  | 70.50  | 71.00  | 71.00  |           |
| 135.67  | 132.00 | 132.50 | 131.00 | 130.00 | 133.00 | 134.00 | 133.00 |           |
| 73.45   | 70.50  | 70.50  | 69.00  | 65.00  | 70.00  | 71.30  | 71.00  |           |
| 36.22   | 33.50  | 34.00  | 32.00  | 30.00  | 33.50  | 33.00  | 34.00  |           |
| 37.24   | 34.50  | 33.50  | 32.00  | 30.00  | 33.50  | 34.00  | 35.00  |           |
| 36.22   | 33.50  | 36.00  | 32.00  | 29.00  | 33.50  | 33.00  | 34.00  |           |
| 37.24   | 34.50  | 34.00  | 32.50  | 29.50  | 34.00  | 34.00  | 35.00  |           |
| 36.22   | 33.50  | 33.00  | 31.00  | 30.00  | 34.50  | 33.00  | 35.50  |           |
| 37.24   | 34.50  | 34.00  | 31.00  | 30.00  | 33.50  | 34.00  | 36.00  |           |
| 36.22   | 33.50  | 32.00  | 32.00  | 30.00  | 33.50  | 33.00  | 34.00  |           |
| 37.24   | 33.50  | 33.00  | 31.00  | 28.00  | 33.50  | 34.00  | 35.00  |           |
| 37.24   | 34.50  | 34.00  | 32.90  | 28.00  | 33.50  | 34.00  | 34.50  |           |
| 36.22   | 33.50  | 33.00  | 31.00  | 27.00  | 33.50  | 33.00  | 33.00  |           |
| 37.24   | 34.50  | 35.00  | 33.00  | 27.00  | 32.50  | 34.00  | 34.00  |           |

| 项目编码              | 项目名称          | 工程量计算规则                    | 计量单位 |
|-------------------|---------------|----------------------------|------|
| 04023             | 桩、矩形柱、矩形梁     | 按模板与混凝土接触面积计算              | m²   |
| 五 钢筋工程            |               |                            |      |
| 05001             | 现浇混凝土钢筋       | 按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算 | t    |
| 05002             | 预制构件钢筋        | 按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算 | t    |
| 05005             | 先张法预应力钢筋      | 按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算 | t    |
| 05006             | 后张法预应力钢筋      | 按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算 | t    |
| 六 混凝土工程           |               |                            |      |
| 6.1 现浇混凝土工程       |               |                            |      |
| 06002             | 带形、独立基础       | 按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）   | m³   |
| 06005             | 柱             | 按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）   | m³   |
| 06006             | 梁             | 按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）   | m³   |
| 06007             | 板（有梁板、无梁板、平板） | 按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）   | m³   |
| 06008             | 墙             | 按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）   | m³   |
| 06013             | 地面、道路         | 按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）   | m³   |
| 06016             | 基础商品砼浇捣（泵送）   | 按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）   | m³   |
| 06017             | 主体结构商品砼浇捣（泵送） | 按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）   | m³   |
| 6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件 |               |                            |      |
| 06022             | 桩、柱、梁         | 按实际浇捣砼的体积计算（不扣除钢筋所占体积）     | m³   |
| 七 防水工程            |               |                            |      |
| 07001             | 卷材防水层（平面）     | 按实铺面积以平方米计算                | m²   |
| 07002             | 卷材防水层（立面）     | 按实铺面积以平方米计算                | m²   |
| 07003             | 涂膜防水层（平面）     | 按实涂防水层面积计算                 | m²   |
| 07004             | 涂膜防水层（立面）     | 按实涂防水层面积计算                 | m²   |
| 07005             | 涂料防水层（平面）     | 按实涂防水层面积计算                 | m²   |
| 07006             | 涂料防水层（立面）     | 按实涂防水层面积计算                 | m²   |
| 八 抹灰工程            |               |                            |      |
| 8.1 整体面层          |               |                            |      |
| 08001             | 内墙面一般抹灰       | 按实际抹灰面积计算                  | m²   |
| 08002             | 外墙面一般抹灰（嵌条）   | 按实际抹灰面积计算                  | m²   |

| 人工单价（元） |        |        |        |        |        |        |        |                                                  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------|
| 成都市区    | 新都区    | 双流区    | 都江堰市   | 大邑县    | 蒲江县    | 彭州市    | 温江区    | 备注                                               |
| 31.12   | 29.50  | 30.00  | 29.00  | 27.00  | 29.50  | 30.00  | 30.50  |                                                  |
|         |        |        |        |        |        |        |        |                                                  |
| 872.19  | 750.00 | 760.00 | 640.00 | 620.00 | 660.00 | 770.00 | 760.00 |                                                  |
| 800.78  | 700.00 | 703.00 | 650.00 | 590.00 | 650.00 | 700.00 | 710.00 |                                                  |
| 800.78  | 700.00 | 700.00 | 650.00 | 590.00 | 650.00 | 700.00 | 710.00 |                                                  |
| 800.78  | 700.00 | 705.00 | 650.00 | 590.00 | 650.00 | 700.00 | 710.00 |                                                  |
|         |        |        |        |        |        |        |        |                                                  |
|         |        |        |        |        |        |        |        |                                                  |
| 34.68   | 33.00  | 31.00  | 33.00  | 30.00  | 33.00  | 33.00  | 33.50  | 混凝土工程<br>人工单价为<br>商品混凝土<br>泵送到位后<br>的浇捣、养<br>护费用 |
| 34.68   | 33.00  | 32.00  | 32.00  | 30.00  | 33.00  | 33.00  | 33.50  |                                                  |
| 34.68   | 33.00  | 33.00  | 32.00  | 30.00  | 33.00  | 33.00  | 33.50  |                                                  |
| 34.68   | 33.00  | 32.00  | 31.00  | 30.00  | 33.00  | 33.00  | 33.50  |                                                  |
| 34.68   | 33.00  | 32.00  | 32.00  | 30.00  | 33.00  | 33.00  | 33.50  |                                                  |
| 38.26   | 39.00  | 35.00  | 37.00  | 30.00  | 39.00  | 41.00  | 39.00  |                                                  |
| 34.68   | 33.00  | 32.00  | 33.00  | 29.00  | 33.00  | 33.00  | 32.50  |                                                  |
| 34.68   | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 30.00  | 33.00  | 33.00  | 32.50  |                                                  |
|         |        |        |        |        |        |        |        |                                                  |
| 51.52   | 47.00  | 48.00  | 49.00  | 45.30  | 49.50  | 50.00  | 49.50  |                                                  |
|         |        |        |        |        |        |        |        |                                                  |
| 9.38    | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 8.00   | 9.00   | 9.20   | 9.00   |                                                  |
| 10.50   | 10.00  | 10.00  | 9.00   | 9.00   | 10.00  | 9.50   | 10.00  |                                                  |
| 10.50   | 9.00   | 10.00  | 8.50   | 7.50   | 8.50   | 9.50   | 9.50   |                                                  |
| 11.52   | 9.00   | 9.50   | 8.90   | 7.50   | 8.50   | 10.00  | 9.50   |                                                  |
| 11.52   | 9.00   | 9.50   | 8.90   | 7.50   | 8.50   | 10.00  | 9.50   |                                                  |
| 12.54   | 11.00  | 9.80   | 11.00  | 8.00   | 10.00  | 11.00  | 10.00  |                                                  |
|         |        |        |        |        |        |        |        |                                                  |
|         |        |        |        |        |        |        |        |                                                  |
| 15.71   | 14.50  | 14.20  | 14.00  | 12.50  | 15.00  | 14.50  | 14.50  |                                                  |
| 27.95   | 26.00  | 25.20  | 25.00  | 22.50  | 25.00  | 26.50  | 25.50  |                                                  |

| 项目编码                  | 项目名称                        | 工程量计算规则    | 计量单位 |
|-----------------------|-----------------------------|------------|------|
| 08003                 | 天棚一般抹灰                      | 按实际抹灰面积计算  | m²   |
| 08011                 | 水泥砂浆楼地面                     | 按实际抹灰面积计算  | m²   |
| 8.2 块料面层              |                             |            |      |
| 08017                 | 贴瓷砖墙面（瓷砖规格 152mm×152mm）     | 按实际粘贴面积计算  | m²   |
| 08018                 | 内墙贴面砖（面砖规格 300mm×200mm）     | 按实际粘贴面积计算  | m²   |
| 08019                 | 外墙贴面砖（面砖规格 240mm×60mm）      | 按实际粘贴面积计算  | m²   |
| 08021                 | 挂贴天然石材墙面（石材规格 600mm×300mm）  | 按实际粘贴面积计算  | m²   |
| 08023                 | 干挂天然石材墙面                    | 按实际粘贴面积计算  | m²   |
| 08026                 | 贴地砖、缸砖楼地面（地砖规格 600mm×600mm） | 按实际粘贴面积计算  | m²   |
| 08029                 | 贴天然石材楼地面（石材规格 600mm×600mm）  | 按实际粘贴面积计算  | m²   |
| 08030                 | 贴天然石材楼地面（石材规格 800mm×800mm）  | 按实际粘贴面积计算  | m²   |
| 九 木作与木装修工程            |                             |            |      |
| 9.1 门窗工程              |                             |            |      |
| 09001                 | 木门制作安装                      | 按门窗洞口面积计算  | m²   |
| 09002                 | 木窗制作安装                      | 按门窗洞口面积计算  | m²   |
| 9.2 楼地面工程             |                             |            |      |
| 09007                 | 龙骨上铺硬木企口地板                  | 按实际铺贴面积计算  | m²   |
| 09009                 | 成品强化（复合）木地板安装（含踢脚及收口条）      | 按实际铺贴面积计算  | m²   |
| 09011                 | 成品木踢脚板安装                    | 按实际安装长度计算  | m    |
| 9.3 墙柱面工程             |                             |            |      |
| 09012                 | 隔墙木龙骨制作安装                   | 按垂直投影面积计算  | m²   |
| 09014                 | 隔墙龙骨上铺贴胶合板面层                | 按实际铺贴面积计算  | m²   |
| 09016                 | 贴装饰板面                       | 按实际铺贴面积计算  | m²   |
| 9.4 天棚工程              |                             |            |      |
| 09018                 | 天棚木龙骨制作安装                   | 按主墙间净空面积计算 | m²   |
| 09019                 | 天棚 U 型轻钢龙骨                  | 按主墙间净空面积计算 | m²   |
| 09020                 | 天棚 T 型铝合金龙骨                 | 按主墙间净空面积计算 | m²   |
| 09021                 | 天棚龙骨上铺贴胶合板面层                | 按实际铺贴面积计算  | m²   |
| 09022                 | 天棚纸面石膏板面层                   | 按实际铺贴面积计算  | m²   |
| 09023                 | 天棚矿棉板面层                     | 按实际铺贴面积计算  | m²   |
| 09024                 | 天棚铝塑板面层                     | 按实际铺贴面积计算  | m²   |
| 09025                 | 铝质扣板面层                      | 按实际铺贴面积计算  | m²   |
| 9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁（吊）柜工程 |                             |            |      |
| 09028                 | 成品木质装饰板条安装                  | 按实际安装长度计算  | m    |

| 人工单价（元） |       |       |       |       |       |       |       |    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 成都市区    | 新都区   | 双流区   | 都江堰市  | 大邑县   | 蒲江县   | 彭州市   | 温江区   | 备注 |
| 15.71   | 15.00 | 14.10 | 13.00 | 12.50 | 15.00 | 14.00 | 15.00 |    |
| 12.65   | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 12.50 | 11.50 | 12.00 |    |
|         |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 49.48   | 43.00 | 41.20 | 38.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 41.50 |    |
| 36.22   | 34.50 | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 40.00 | 34.00 | 34.50 |    |
| 43.36   | 42.00 | 41.50 | 40.00 | 38.00 | 41.50 | 41.00 | 42.50 |    |
| 77.02   | 68.00 | 68.20 | 65.00 | 62.00 | 68.00 | 68.00 | 68.50 |    |
| 66.82   | 64.50 | 63.00 | 62.00 | 60.00 | 65.00 | 65.50 | 64.50 |    |
| 36.22   | 33.50 | 33.20 | 33.00 | 29.00 | 33.00 | 33.50 | 32.00 |    |
| 36.22   | 33.50 | 33.00 | 30.00 | 31.00 | 34.00 | 33.50 | 34.00 |    |
| 36.22   | 32.50 | 33.50 | 31.00 | 31.00 | 35.00 | 33.50 | 35.00 |    |
|         |       |       |       |       |       |       |       |    |
|         |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 97.93   | 92.00 | 93.00 | 93.00 | 90.00 | 92.00 | 94.00 | 92.50 |    |
| 103.03  | 95.00 | 95.50 | 95.00 | 90.00 | 94.00 | 95.00 | 94.50 |    |
|         |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 19.90   | 22.00 | 19.00 | 23.00 | 23.50 | 22.00 | 24.50 | 20.00 |    |
| 13.78   | 12.00 | 9.00  | 12.00 | 11.30 | 13.50 | 12.50 | 13.00 |    |
| 10.72   | 9.50  | 9.80  | 9.00  | 7.50  | 9.80  | 9.00  | 10.00 |    |
|         |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 12.76   | 10.00 | 11.50 | 11.50 | 8.50  | 11.50 | 12.50 | 12.00 |    |
| 10.72   | 10.50 | 10.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 11.00 |    |
| 13.78   | 11.50 | 12.00 | 13.00 | 11.50 | 12.50 | 13.00 | 12.50 |    |
|         |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 15.30   | 13.50 | 13.50 | 14.50 | 12.00 | 13.50 | 13.50 | 14.00 |    |
| 17.34   | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 15.20 | 17.00 | 16.50 | 17.00 |    |
| 17.86   | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 |    |
| 17.86   | 16.00 | 16.50 | 14.00 | 14.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 |    |
| 15.30   | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 11.50 | 14.00 | 13.60 | 14.00 |    |
| 15.30   | 13.50 | 14.00 | 12.50 | 11.50 | 14.00 | 13.60 | 14.00 |    |
| 22.96   | 21.50 | 21.00 | 20.00 | 21.50 | 21.50 | 22.50 | 22.00 |    |
| 15.30   | 13.50 | 14.00 | 13.00 | 10.50 | 13.00 | 14.50 | 13.50 |    |
|         |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 8.68    | 7.50  | 8.20  | 8.50  | 5.50  | 8.60  | 8.00  | 8.00  |    |

| 项目编码           | 项目名称                   | 工程量计算规则                   | 计量单位 |
|----------------|------------------------|---------------------------|------|
| 09029          | 成品木质装饰线条安装             | 按实际安装长度计算                 | m    |
| 09031          | 成品硬木扶手安装               | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算 | m    |
| 09033          | 成品木栏杆安装                | 按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算  | m²   |
| 9.6 木结构工程      |                        |                           |      |
| 09035          | 方木人字屋架制作安装（跨度在 6m 以内）  | 按实际安装榀数计算                 | 榀    |
| 09037          | 方木柱制作安装                | 按实际竣工材积计算                 | m³   |
| 09039          | 方木梁制作安装                | 按实际竣工材积计算                 | m³   |
| 09041          | 方檀木制作安装                | 按实际竣工材积计算                 | m³   |
| 十 油漆工程         |                        |                           |      |
| 10003          | 木门窗刷调和漆二遍              | 按单面洞口面积计算                 | m²   |
| 10004          | 木门窗刷清漆三遍               | 按单面洞口面积计算                 | m²   |
| 10010          | 木隔断刷调和漆二遍              | 按实际刷漆面积计算                 | m²   |
| 10011          | 木隔断刷清漆三遍               | 按实际刷漆面积计算                 | m²   |
| 10020          | 内墙面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活） | 按实际刷漆面积计算                 | m²   |
| 10022          | 天棚面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活） | 按实际刷漆面积计算                 | m²   |
| 10023          | 钢门窗刷防锈漆一遍、铅油、调和漆二遍     | 按单面洞口面积计算                 | m²   |
| 十一 玻璃工程        |                        |                           |      |
| 11001          | 木门窗玻璃制安（玻璃厚度 5mm 以内）   | 按实际安装玻璃面积计算               | m²   |
| 11002          | 木门窗玻璃制安（玻璃厚度 5mm 以上）   | 按实际安装玻璃面积计算               | m²   |
| 11005          | 金属门窗玻璃制安（玻璃厚度 5mm 以内）  | 按实际安装玻璃面积计算               | m²   |
| 11006          | 金属门窗玻璃制安（玻璃厚度 5mm 以上）  | 按实际安装玻璃面积计算               | m²   |
| 十二 金属制品制作及安装工程 |                        |                           |      |
| 12.1 金属制品及构件   |                        |                           |      |
| 12015          | 铝合金门制安（平开门）            | 按门窗框、扇外围面积计算              | m²   |
| 12016          | 铝合金门制安（推拉门）            | 按门窗框、扇外围面积计算              | m²   |
| 12017          | 铝合金窗制安                 | 按门窗框、扇外围面积计算              | m²   |
| 12018          | 塑钢门制安（平开门）             | 按门窗框、扇外围面积计算              | m²   |
| 12019          | 塑钢门制安（推拉门）             | 按门窗框、扇外围面积计算              | m²   |
| 12020          | 塑钢窗制安                  | 按门窗框、扇外围面积计算              | m²   |
| 12021          | 铝塑板幕墙                  | 按实作面积计算                   | m²   |

| 人工单价（元） |        |        |        |        |        |        |        |    |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 成都市区    | 新都区    | 双流区    | 都江堰市   | 大邑县    | 蒲江县    | 彭州市    | 温江区    | 备注 |
| 8.68    | 7.50   | 7.50   | 8.60   | 5.50   | 8.60   | 8.00   | 8.00   |    |
| 18.88   | 16.50  | 17.20  | 15.80  | 13.00  | 16.50  | 17.50  | 17.50  |    |
| 30.10   | 27.00  | 27.50  | 22.00  | 23.00  | 27.00  | 28.50  | 27.00  |    |
|         |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 206.06  | 195.00 | 198.00 | 190.00 | 185.00 | 201.00 | 210.00 | 202.00 |    |
| 513.11  | 480.00 | 492.00 | 490.00 | 460.00 | 480.00 | 490.00 | 490.00 |    |
| 615.12  | 560.00 | 571.00 | 495.00 | 495.00 | 520.00 | 600.00 | 540.00 |    |
| 154.04  | 147.00 | 145.20 | 145.00 | 138.00 | 150.00 | 160.00 | 150.00 |    |
|         |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 18.88   | 15.50  | 17.00  | 17.00  | 15.00  | 18.50  | 17.00  | 17.00  |    |
| 19.90   | 17.50  | 18.00  | 18.00  | 17.50  | 19.50  | 18.50  | 19.00  |    |
| 18.88   | 15.50  | 16.50  | 17.00  | 14.00  | 17.00  | 17.00  | 17.00  |    |
| 19.90   | 17.50  | 18.00  | 15.50  | 15.50  | 18.00  | 19.00  | 17.50  |    |
| 12.44   | 12.50  | 12.00  | 13.50  | 13.00  | 13.50  | 13.50  | 12.00  |    |
| 13.56   | 13.00  | 13.00  | 13.50  | 12.50  | 13.00  | 13.00  | 13.00  |    |
| 16.84   | 14.50  | 15.40  | 15.00  | 12.50  | 14.50  | 15.50  | 15.50  |    |
|         |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 15.50   | 14.50  | 15.00  | 14.00  | 14.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  |    |
| 15.50   | 14.50  | 14.50  | 15.00  | 14.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  |    |
| 15.50   | 14.50  | 14.50  | 15.00  | 14.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  |    |
| 15.50   | 14.50  | 14.30  | 15.80  | 14.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  |    |
|         |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 30.91   | 32.00  | 30.00  | 33.50  | 31.00  | 32.00  | 34.00  | 31.00  |    |
| 28.87   | 30.00  | 28.00  | 33.00  | 33.00  | 31.00  | 31.50  | 29.00  |    |
| 36.01   | 37.00  | 36.00  | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 37.50  | 37.00  |    |
| 41.11   | 42.00  | 40.00  | 40.00  | 39.00  | 41.00  | 40.60  | 40.50  |    |
| 30.91   | 32.00  | 31.00  | 36.00  | 40.00  | 33.00  | 33.30  | 31.00  |    |
| 30.91   | 31.00  | 32.00  | 33.00  | 39.00  | 32.00  | 33.00  | 31.00  |    |
| 71.71   | 67.00  | 67.00  | 69.00  | 65.00  | 65.00  | 69.00  | 67.00  |    |

成都市建筑行业主要工种人工成本信息表

| 序号 | 工种        | 日工资（元） |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 备注 |
|----|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|    |           | 成都市区   | 龙泉驿区   | 新都区    | 双流区    | 都江堰市   | 大邑县    | 蒲江县    | 郫都区    | 彭州市    | 崇州市    | 新津区    | 温江区    |    |
| 1  | 建筑、装饰工程普工 | 146.89 | 156.00 | 150.00 | 145.00 | 146.00 | 142.00 | 145.00 | 153.00 | 141.00 | 142.00 | 141.00 | 145.00 |    |
| 2  | 木工（模板工）   | 226.46 | 240.00 | 220.00 | 220.30 | 195.00 | 205.00 | 209.00 | 205.00 | 203.00 | 205.00 | 203.00 | 213.00 |    |
| 3  | 钢筋工       | 210.14 | 223.00 | 210.00 | 203.00 | 195.00 | 195.00 | 202.00 | 203.00 | 198.00 | 200.00 | 196.00 | 205.00 |    |
| 4  | 混凝土工      | 187.70 | 200.00 | 190.00 | 185.20 | 185.00 | 190.00 | 182.00 | 185.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 186.00 |    |
| 5  | 架子工       | 215.24 | 228.00 | 210.00 | 211.00 | 180.00 | 195.00 | 197.00 | 195.00 | 196.00 | 197.00 | 193.00 | 203.00 |    |
| 6  | 砌筑工（砖瓦工）  | 192.80 | 203.00 | 190.00 | 191.00 | 180.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 181.00 | 185.00 | 181.00 | 190.00 |    |
| 7  | 抹灰工（一般抹灰） | 185.66 | 196.00 | 183.00 | 180.00 | 175.00 | 177.00 | 176.75 | 178.00 | 176.00 | 177.00 | 174.00 | 181.00 |    |
| 8  | 抹灰、镶嵌工    | 193.82 | 205.00 | 192.00 | 189.20 | 179.00 | 185.00 | 185.00 | 185.50 | 183.50 | 185.00 | 181.00 | 189.00 |    |
| 9  | 装饰木工      | 239.72 | 253.00 | 235.00 | 231.00 | 212.00 | 220.00 | 226.00 | 245.00 | 230.00 | 220.00 | 222.00 | 232.00 |    |
| 10 | 防水工       | 157.10 | 164.00 | 158.00 | 153.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 151.00 | 150.00 | 145.00 | 153.00 |    |
| 11 | 油漆工       | 171.38 | 181.00 | 168.00 | 166.00 | 160.00 | 165.00 | 165.00 | 155.00 | 163.00 | 165.00 | 161.00 | 167.00 |    |
| 12 | 管工        | 171.38 | 181.00 | 168.00 | 167.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 163.00 | 165.00 | 161.00 | 167.00 |    |
| 13 | 电工        | 208.10 | 220.00 | 185.00 | 176.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 163.00 | 165.00 | 162.00 | 168.00 |    |
| 14 | 通风工       | 171.38 | 181.00 | 168.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 163.00 | 165.00 | 162.00 | 167.00 |    |
| 15 | 电焊工       | 205.04 | 218.00 | 203.00 | 198.00 | 185.00 | 195.00 | 193.00 | 194.00 | 198.00 | 192.00 | 191.00 | 198.00 |    |
| 16 | 起重工       | 171.38 | 181.00 | 168.00 | 158.00 | 165.00 | 165.00 | 164.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 161.00 | 167.00 |    |
| 17 | 玻璃工       | 171.38 | 181.00 | 168.00 | 162.00 | 170.00 | 165.00 | 164.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 162.00 | 167.00 |    |
| 18 | 金属制品安装工   | 166.28 | 176.00 | 165.00 | 155.00 | 165.00 | 160.00 | 155.54 | 145.00 | 160.00 | 157.00 | 156.00 | 163.00 |    |

成都市 XX 社区卫生服务中心综合用房

一、工程概况

|           |                                                                                                                         |          |                |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|
| 项目名称      | 成都市 XX 社区卫生服务中心综合用房                                                                                                     |          | 工程地点           | 成都市 XX 区   |
| 工程分类      | 教育建筑                                                                                                                    |          | 编制日期           | 2021 年 4 月 |
| 编制依据      | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件。                                                          |          | 编制阶段           | 招标控制价      |
| 计价方式      | 增值税一般计税                                                                                                                 |          | 抗震烈度           | 7 度        |
| 工程总概况     | 本工程包括：建筑面积为 1370.36 m²，共 4 层，建筑总高度为 17.4m，首层层高为 5.1m，二、三层层高为 3.9m，四层层高为 4.2m，基础结构形式为独立基础，结构类型为框架结构，抗震等级为二级，抗震设防烈度为 7 度。 |          |                |            |
| 建筑面积      | 1370.36 m²                                                                                                              | 建筑节能     | 屋顶、外墙          |            |
| 工程造价      | 4122129.43 元                                                                                                            | 单方造价     | 3008.06 元 / m² |            |
| 是否使用商品混凝土 | 是                                                                                                                       | 是否使用预拌砂浆 | 是              |            |
| 单项概况      | 综合用房                                                                                                                    |          |                |            |
| 结构类型      | 框架结构                                                                                                                    |          |                |            |
| 结构总高度     | 17.4m                                                                                                                   |          |                |            |
| 建筑层数      | 四层                                                                                                                      |          |                |            |
| 层高        | 3.9m                                                                                                                    |          |                |            |
| 建筑面积      | 1370.36 m²                                                                                                              |          |                |            |
| 结构形式      | 框架结构                                                                                                                    |          |                |            |
| 基础形式      | 独立基础                                                                                                                    |          |                |            |
| 编制范围      | 建筑与装饰工程：主要包括地下、地上建筑及装饰；<br>门卫室及大门：主要包括建筑、装饰、安装工程；<br>总平景观及绿化工程：主要包括道路工程、景观绿化工程等；<br>安装工程：电气工程，弱电工程，给排水工程，消防工程，暖通工程等。    |          |                |            |
| 备注        | 1、房屋建筑工程：100 单位含量是指每 100 平方米建筑面积中含有的工程量指标；                                                                              |          |                |            |
|           | 2、市政基础设施工程：100 单位含量是指每 100 米道路长度中含有的工程量指标；                                                                              |          |                |            |
|           | 3、桥梁工程：10 单位含量是指每 10 米桥梁长度中含有的工程量指标；                                                                                    |          |                |            |

二、单项工程造价构成表

项目名称：成都市 XX 社区卫生服务中心综合用房  
建设规模：1370.36 m²

| 单位工程名称    | 金额（元）      | 单位造价    | 分部分项       | 分部分项占比（%） | 措施项目      | 措施项目占比（%） | 其他项目      | 其他项目占比（%） | 规费       | 规费占比（%） | 税金        | 税金占比（%） | 占比（%）  |
|-----------|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|---------|--------|
| 建筑与装饰工程   | 3545835.44 | 2587.52 | 2437662.48 | 68.75%    | 448911.39 | 12.66%    | 288657.39 | 8.14%     | 77828.78 | 2.19%   | 292775.4  | 8.26%   | 86.02% |
| 拆除工程      | 19789.89   | 14.44   | 14755.45   | 74.56%    | 1201.53   | 6.07%     | 1595.7    | 8.06%     | 603.18   | 3.05%   | 1634.03   | 8.26%   | 0.48%  |
| 主体安装工程    | 396909.18  | 289.64  | 303517.88  | 76.47%    | 18893.29  | 4.76%     | 32241.12  | 8.12%     | 9484.57  | 2.39%   | 32772.32  | 8.26%   | 9.63%  |
| 总平安装工程    | 78736.63   | 57.46   | 63406.01   | 80.53%    | 1551.28   | 1.97%     | 6495.73   | 8.25%     | 782.42   | 0.99%   | 6501.19   | 8.26%   | 1.91%  |
| 安装归入土建类工程 | 80858.29   | 59.01   | 63646.89   | 78.71%    | 2599.36   | 3.21%     | 6624.63   | 8.19%     | 1311.04  | 1.62%   | 6676.37   | 8.26%   | 1.96%  |
| 合计        | 4122129.43 | 3008.06 | 2882988.71 | 69.94%    | 473156.85 | 11.48%    | 335614.57 | 8.14%     | 90009.99 | 2.18%   | 340359.31 | 8.26%   | 100%   |

三、单项工程费用构成表

项目名称：成都市 XX 社区卫生服务中心综合用房  
建设规模：1370.36 m²

| 单位工程      | 金额（元）      | 占比（%）  | 人工占比（%） | 材料占比（%） | 机械占比（%） | 综费占比（%） | 其他占比（%） |
|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 建筑与装饰工程   | 3545835.44 | 86.02% | 19.32%  | 52.47%  | 1.77%   | 3.48%   | 22.97%  |
| 拆除工程      | 19789.89   | 0.48%  | 26.82%  | 0.03%   | 35.41%  | 6.62%   | 31.12%  |
| 主体安装工程    | 396909.18  | 9.63%  | 22.14%  | 49.62%  | 0.75%   | 3.94%   | 23.53%  |
| 总平安装工程    | 78736.63   | 1.91%  | 9.21%   | 68.96%  | 0.60%   | 1.76%   | 19.47%  |
| 安装归入土建类工程 | 80858.29   | 1.96%  | 14.40%  | 59.75%  | 1.93%   | 2.40%   | 21.54%  |
| 合计        | 4122129.43 | 100%   | 19.33%  | 52.41%  | 1.81%   | 3.48%   | 22.97%  |

四、经济指标表

项目名称：成都市 XX 社区卫生服务中心综合用房  
建设规模：1370.36 m²

| 项目            | 金额（元）      | 单位造价    | 占比（%）  |
|---------------|------------|---------|--------|
| 分部分项与单价措施     | 3176865.18 | 2318.27 | 77.07% |
| 地基基础工程        | 145502.83  | 106.18  | 3.53%  |
| 土石方工程         | 15280.75   | 11.15   | 0.37%  |
| 桩基工程          | 130222.08  | 95.03   | 3.16%  |
| 建筑与装饰工程       | 2446134.55 | 1785.03 | 59.34% |
| 砌筑工程          | 155826.75  | 113.71  | 3.78%  |
| 钢筋混凝土结构       | 1150637.87 | 839.66  | 27.91% |
| 金属结构工程        | 368.07     | 0.27    | 0.01%  |
| 门窗工程          | 200899.28  | 146.60  | 4.87%  |
| 栏杆工程          | 21525.81   | 15.71   | 0.52%  |
| 保温工程          | 69671.4    | 50.84   | 1.69%  |
| 防水工程          | 70200.38   | 51.23   | 1.70%  |
| 内装饰工程         | 453280.54  | 330.77  | 11.00% |
| 外墙装饰工程        | 123491.70  | 90.12   | 3.00%  |
| 内外墙抹灰挂网       | 5572.02    | 4.07    | 0.14%  |
| 屋面工程          | 54494.73   | 39.77   | 1.32%  |
| 内墙隔断和隔墙       | 127379.25  | 92.95   | 3.09%  |
| 家具及摆设         | 2196.4     | 1.60    | 0.05%  |
| 其它土建工程        | 4507.78    | 3.29    | 0.11%  |
| 拆除工程          | 6082.57    | 4.44    | 0.15%  |
| 安装工程          | 308352.71  | 225.02  | 7.48%  |
| 电气工程          | 128658.9   | 93.89   | 3.12%  |
| 给排水工程         | 52095.85   | 38.02   | 1.26%  |
| 智能化工程         | 69033.38   | 50.38   | 1.67%  |
| 消防工程          | 42472.56   | 30.99   | 1.03%  |
| 通风空调工程        | 16092.02   | 11.74   | 0.39%  |
| 室外工程          | 39500.57   | 28.82   | 0.96%  |
| 室外管网工程        | 39500.57   | 28.82   | 0.96%  |
| 措施项目          | 86871.26   | 63.39   | 2.11%  |
| 脚手架           | 38187.07   | 27.87   | 0.93%  |
| 垂直运输费         | 21473.54   | 15.67   | 0.52%  |
| 大型机械设备进出场及安拆费 | 27210.65   | 19.86   | 0.66%  |
| 其他措施          | 0          | 0       | 0      |
| 未归类           | 150503.26  | 109.83  | 3.65%  |
| 总价措施          | 179280.38  | 130.83  | 4.35%  |
| 措施项目          | 179280.38  | 130.83  | 4.35%  |
| 安全文明施工        | 168018.67  | 122.61  | 4.08%  |
| 已完工程保护费       | 0          | 0       | 0      |
| 冬雨季施工费        | 3480.38    | 2.54    | 0.08%  |
| 二次搬运          | 2280.25    | 1.66    | 0.06%  |

| 项目           | 金额（元）      | 单位造价    | 占比（%） |
|--------------|------------|---------|-------|
| 夜间施工费        | 4680.53    | 3.42    | 0.11% |
| 非夜间施工费       | 0          | 0       | 0     |
| 高层施工增加       | 0          | 0       | 0     |
| 非夜间施工照明      | 0          | 0       | 0     |
| 工程定位复测费      | 820.55     | 0.60    | 0.02% |
| 非规范项目        | 0          | 0       | 0     |
| 创优质工程奖补偿奖励费  | 0          | 0       | 0     |
| 其中：甲供材料（设备）费 | 0          | 0       | 0     |
| 其他项目         | 335614.57  | 244.91  | 8.14% |
| 总承包服务费       | 0          | 0       | 0     |
| 暂列金额         | 335614.57  | 244.91  | 8.14% |
| 专业工程暂估价      | 0          | 0       | 0     |
| 计日工          | 0          | 0       | 0     |
| 税金           | 340359.31  | 248.37  | 8.26% |
| 规费           | 90009.99   | 65.68   | 2.18% |
| 合计           | 4122129.43 | 3008.06 | 100%  |

五、工程量指标表

项目名称：成都市 XX 社区卫生服务中心综合用房  
建设规模：1370.36 m²

| 项目          | 单位 | 工程量     | 单位含量   | 单位造价    |
|-------------|----|---------|--------|---------|
| 分部分项与单价措施   | -  | -       | -      | 2318.27 |
| 土石方工程       | m³ | 601.35  | 0.439  | 6.75    |
| 开挖工程        | m³ | 207.04  | 0.151  | 3.42    |
| 临时堆放及运输工程   | m³ | 216.05  | 0.158  | 2.51    |
| 回填工程        | m³ | 178.26  | 0.130  | 0.82    |
| 桩基工程        | m  | 864     | 0.630  | 95.03   |
| 预应力管桩工程     | m  | 864     | 0.630  | 95.03   |
| 现浇混凝土工程     | m³ | 567.12  | 0.414  | 296.52  |
| 垫层          | m³ | 4.8     | 0.004  | 1.85    |
| 基础          | m³ | 32.87   | 0.024  | 13.36   |
| 柱           | m³ | 93.25   | 0.068  | 38.41   |
| 梁           | m³ | 47.98   | 0.035  | 19.74   |
| 板           | m³ | 358.55  | 0.262  | 209.68  |
| 楼梯          | m³ | 29.67   | 0.022  | 13.46   |
| 钢筋工程        | kg | 96839   | 70.667 | 400.69  |
| 现浇构件钢筋（圆钢）  | kg | 21643   | 15.794 | 95.28   |
| 现浇构件钢筋（一级钢） | kg | 75196   | 54.873 | 305.41  |
| 模板工程        | m² | 3033.39 | 2.214  | 101.14  |
| 垫层模板        | m² | 12.13   | 0.009  | 0.27    |
| 柱模板         | m² | 710.91  | 0.519  | 22.71   |
| 梁模板         | m² | 617.95  | 0.451  | 13.35   |
| 板模板         | m² | 1570.8  | 1.146  | 50.79   |

| 项目        | 单位 | 工程量      | 单位含量   | 单位造价   |
|-----------|----|----------|--------|--------|
| 楼梯模板      | m² | 121.6    | 0.089  | 14.03  |
| 砌筑工程      | m² | 213.56   | 0.156  | 83.30  |
| 砖墙        | m² | 204.9    | 0.150  | 77.23  |
| 耐火砖       | m² | 8.66     | 0.006  | 6.07   |
| 门窗工程      | m² | 603.68   | 0.441  | 146.60 |
| 铝合金门      | m² | 43.98    | 0.032  | 11.54  |
| 木门        | m² | 51.45    | 0.038  | 14.46  |
| 防火门       | m² | 27.51    | 0.020  | 7.54   |
| 其他门       | m² | 17.28    | 0.013  | 4.43   |
| 铝合金窗      | m² | 432.14   | 0.315  | 106.41 |
| 百叶工程      | m² | 31.32    | 0.023  | 2.22   |
| 防水工程      | m² | 1780.07  | 1.299  | 59.93  |
| 屋面防水      | m² | 1575.5   | 1.150  | 55.79  |
| 墙面防水      | m² | 12.05    | 0.009  | 0.24   |
| 楼（地）面防水   | m² | 192.52   | 0.140  | 3.90   |
| 保温工程      | m² | 436.2    | 0.318  | 10.27  |
| 屋面保温      | m² | 436.2    | 0.318  | 10.27  |
| 内装饰工程     | m² | 13938.12 | 10.171 | 413.95 |
| 楼地面装饰     | m² | 3023.52  | 2.206  | 135.39 |
| 内墙面装饰     | m² | 8994.12  | 6.563  | 231.66 |
| 天棚装饰      | m² | 1920.48  | 1.401  | 46.90  |
| 外墙装饰工程    | m² | 1733.36  | 1.265  | 35.30  |
| 其他外墙装饰    | m² | 1733.36  | 1.265  | 35.30  |
| 屋面工程      | m² | 1350.14  | 0.985  | 20.76  |
| 屋面其他      | m² | 1350.14  | 0.985  | 20.76  |
| 栏杆工程      | m  | 116.53   | 0.085  | 15.71  |
| 护窗栏杆      | m  | 55.2     | 0.040  | 11.88  |
| 其他栏杆      | m  | 61.33    | 0.045  | 3.83   |
| 零星项目      | -  | -        | -      | 165.22 |
| 二次结构钢筋    | kg | 1163     | 0.849  | 4.79   |
| 二次结构混凝土   | m³ | 65.29    | 0.048  | 26.71  |
| 二次结构模板    | m² | 746.46   | 0.545  | 22.13  |
| 措施钢筋      | kg | 794      | 0.579  | 3.27   |
| 螺栓、铁件     | kg | 50       | 0.036  | 0.31   |
| 现浇混凝土其他构件 | -  | -        | -      | 18.04  |
| 其他现浇构件模板  | m² | 1575.69  | 1.150  | 24.86  |
| 预制混凝土工程   | m³ | 36.06    | 0.026  | 2.93   |
| 砌筑工程      | -  | -        | -      | 8.25   |
| 金属结构工程    | -  | -        | -      | 9.53   |
| 防水工程      | m² | 436.2    | 0.318  | 6.27   |
| 保温工程      | m³ | 26.11    | 0.019  | 7.19   |
| 屋面工程      | m  | 36       | 0.026  | 0.71   |
| 零星装饰      | m² | 78.91    | 0.058  | 2.69   |
| 隔断        | m² | 50.63    | 0.037  | 7.15   |
| 其他装饰工程    | m² | 60.16    | 0.044  | 13.12  |
| 拆除工程      | -  | -        | -      | 7.29   |

| 项目        | 单位 | 工程量      | 单位含量  | 单位造价  |
|-----------|----|----------|-------|-------|
| 风机        | 台  | 2        | 0.001 | 2.77  |
| 风机        | 台  | 2        | 0.001 | 2.77  |
| 灭火器       | 台  | 16       | 0.012 | 2.45  |
| 灭火器       | 台  | 16       | 0.012 | 2.45  |
| 消火栓       | 台  | 13       | 0.009 | 5.07  |
| 消火栓       | 台  | 11       | 0.008 | 4.20  |
| 室外消火栓     | 台  | 2        | 0.001 | 0.88  |
| UPS 及 EPS | 台  | 25       | 0.018 | 4.91  |
| 蓄电池       | 台  | 24       | 0.018 | 1.19  |
| UPS 主机    | 台  | 1        | 0.001 | 3.72  |
| 配电箱（盘、柜）  | 台  | 10       | 0.007 | 21.19 |
| 电视箱       | 台  | 1        | 0.001 | 0.33  |
| 风机配电箱     | 台  | 2        | 0.001 | 2.48  |
| 配电箱       | 台  | 7        | 0.005 | 18.38 |
| 设备        | 台  | 120      | 0.088 | 34.38 |
| 机柜 / 机架   | 台  | 7        | 0.005 | 5.05  |
| 其他设备      | 台  | 113      | 0.082 | 29.32 |
| 配管、配线     | m  | 12521.40 | 9.137 | 94.67 |
| 配管        | m  | 3169.80  | 2.313 | 36.57 |
| 配线        | m  | 8906.13  | 6.499 | 20.20 |
| 电缆        | m  | 362.66   | 0.265 | 33.09 |
| 梯架、托盘和槽盒  | m  | 82.81    | 0.060 | 4.81  |
| 管道及附件     | -  | -        | -     | 52.89 |
| 管道        | m  | 1101.59  | 0.804 | 48.84 |
| 阀门        | 个  | 25       | 0.018 | 2.91  |
| 阀门附件 (m2) | m² | 1.67     | 0.001 | 1.14  |
| 末端设备      | 个  | 702      | 0.512 | 21.03 |
| 灯具        | 个  | 54       | 0.039 | 2.81  |
| 排风扇       | 个  | 13       | 0.009 | 2.04  |
| 开关        | 个  | 62       | 0.045 | 1.00  |
| 插座        | 个  | 112      | 0.082 | 2.21  |
| 接线盒       | 个  | 430      | 0.314 | 2.21  |
| 水表        | 个  | 2        | 0.001 | 1.19  |
| 摄像机       | 个  | 12       | 0.009 | 8.04  |
| 探测器       | 个  | 3        | 0.002 | 0.29  |
| 模块        | 个  | 2        | 0.001 | 0.46  |
| 风口        | 个  | 12       | 0.009 | 0.79  |
| 卫生器具      | 组  | 59       | 0.043 | 12.53 |
| 大便器       | 组  | 26       | 0.019 | 6.43  |
| 洗漱盆       | 组  | 17       | 0.012 | 2.41  |
| 拖布池       | 组  | 5        | 0.004 | 0.72  |
| 小便器       | 组  | 11       | 0.008 | 2.97  |
| 风管        | m² | 49.02    | 0.036 | 4.80  |
| 复合风管      | m² | 49.02    | 0.036 | 4.80  |
| 系统调试      | 系统 | 3        | 0.002 | 0.99  |
| 电气调整试验    | 系统 | 1        | 0.001 | 0.86  |

| 项目                 | 单位 | 工程量     | 单位含量  | 单位造价    |
|--------------------|----|---------|-------|---------|
| 其他系统调试             | 系统 | 2       | 0.001 | 0.13    |
| 其他附件               | -  | -       | -     | 55.41   |
| 防雷接地               | -  | -       | -     | 5.44    |
| 电缆头                | 个  | 32      | 0.023 | 4.27    |
| 支架 (kg)            | kg | 96.42   | 0.070 | 0.73    |
| 检查井                | 个  | 11      | 0.008 | 32.29   |
| 其他附件               | -  | -       | -     | 12.68   |
| 场地整理               | 株  | 20      | 0.015 | 0.31    |
| 砍伐乔木               | 株  | 20      | 0.015 | 0.31    |
| 绿化                 | m2 | 50      | 0.036 | 0.14    |
| 栽植灌木 (m2)          | m2 | 50      | 0.036 | 0.14    |
| 措施项目               | -  | -       | -     | 63.39   |
| 脚手架费               | -  | -       | -     | 27.87   |
| 垂直运输费              | m2 | 1370.36 | 1     | 15.67   |
| 大型机械设备进出场及安拆费      | 项  | 1       | 0.001 | 19.86   |
| 其他措施               | 项  | 1       | 0.001 | 0       |
| 总价措施               | 项  | 38      | 0.028 | 130.83  |
| 措施项目               | 项  | 38      | 0.028 | 130.83  |
| 安全文明施工费            | 项  | 5       | 0.004 | 122.61  |
| 建筑物超高费             | 项  | 3       | 0.002 | 0       |
| 已完工程保护费            | 项  | 5       | 0.004 | 0       |
| 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 项  | 2       | 0.001 | 0       |
| 二次搬运               | 项  | 5       | 0.004 | 1.66    |
| 冬雨季施工增加            | 项  | 5       | 0.004 | 2.54    |
| 夜间施工增加             | 项  | 5       | 0.004 | 3.42    |
| 非夜间施工增加            | 项  | 3       | 0.002 | 0       |
| 非夜间施工照明            | 项  | 2       | 0.001 | 0       |
| 工程定位复测费            | 项  | 3       | 0.002 | 0.60    |
| 税金                 |    |         |       | 248.37  |
| 其他项目               |    |         |       | 244.91  |
| 非规范项目              |    |         |       | 0       |
| 规费                 |    |         |       | 65.68   |
| 合计                 | -  | -       | -     | 3008.06 |

六、工料机指标表

项目名称：成都市 XX 社区卫生服务中心综合用房  
建设规模：1370.36 m²

| 项目       | 单位 | 数量     | 单位含量  | 单方造价    | 占比 (%) | 金额 (元)     |
|----------|----|--------|-------|---------|--------|------------|
| 材料及设备    | -  | -      | -     | 1588.62 | 99.92% | 2176977.74 |
| 桩        | m  | 876.96 | 0.640 | 73.59   | 4.63%  | 100850.4   |
| 预应力混凝土管桩 | m  | 876.96 | 0.640 | 73.59   | 4.63%  | 100850.4   |

| 项目      | 单位 | 数量       | 单位含量  | 单方造价   | 占比 (%) | 金额 (元)    |
|---------|----|----------|-------|--------|--------|-----------|
| 钢筋      | t  | 111.305  | 0.081 | 340.48 | 21.42% | 466581.88 |
| 圆钢      | t  | 39.594   | 0.029 | 126.33 | 7.95%  | 173119.14 |
| 钢筋 综合   | t  | 4.566    | 0.003 | 13.98  | 0.88%  | 19158.70  |
| 高强钢筋    | t  | 66.311   | 0.048 | 197.61 | 12.43% | 270791.42 |
| 未归类     | t  | 0.834    | 0.001 | 2.56   | 0.16%  | 3512.62   |
| 普通混凝土   | m³ | 704.61   | 0.514 | 262.84 | 16.53% | 360186.36 |
| 细石混凝土   | m³ | 22.64    | 0.017 | 8.52   | 0.54%  | 11672.60  |
| 商品混凝土   | m³ | 681.97   | 0.498 | 254.32 | 16.00% | 348513.76 |
| 轻骨料混凝土  | m³ | 13.15    | 0.010 | 2.02   | 0.13%  | 2767.81   |
| 干混砂浆 t  | t  | 389.539  | 0.284 | 102.97 | 6.48%  | 141109.75 |
| 干混砌筑砂浆  | t  | 91.862   | 0.067 | 22.10  | 1.39%  | 30280.96  |
| 干混抹灰砂浆  | t  | 163.224  | 0.119 | 44.90  | 2.82%  | 61524.3   |
| 干混地面砂浆  | t  | 134.453  | 0.098 | 35.98  | 2.26%  | 49304.49  |
| 水泥砂浆    | m³ | 1.05     | 0.001 | 0.30   | 0.02%  | 405.05    |
| 水泥砂浆 t  | t  | 19.703   | 0.014 | 5.89   | 0.37%  | 8078.22   |
| 特种砂浆 t  | t  | 42.467   | 0.031 | 13.67  | 0.86%  | 18736.39  |
| 砌筑材料    | 千块 | 89.33    | 0.065 | 43.55  | 2.74%  | 59681.17  |
| 门窗      | m² | 555.55   | 0.405 | 123.43 | 7.76%  | 169149.17 |
| 木门      | m² | 68.28    | 0.050 | 15.94  | 1.00%  | 21849.92  |
| 铝合金门窗   | m² | 460.60   | 0.336 | 100.78 | 6.34%  | 138102.19 |
| 防火门窗    | m² | 26.68    | 0.019 | 6.71   | 0.42%  | 9197.06   |
| 锯材      | m² | 13.52    | 0.010 | 18.52  | 1.16%  | 25380.76  |
| 玻璃及玻璃制品 | m² | 59.39    | 0.043 | 5.85   | 0.37%  | 8017.38   |
| 夹层玻璃    | m² | 59.39    | 0.043 | 5.85   | 0.37%  | 8017.38   |
| 墙地砖     | m² | 1974.85  | 1.441 | 64.92  | 4.08%  | 88969.03  |
| 地砖      | m² | 1276.43  | 0.931 | 44.70  | 2.81%  | 61251.56  |
| 釉面砖     | m² | 109.57   | 0.080 | 3.04   | 0.19%  | 4163.55   |
| 未归类     | m² | 588.85   | 0.430 | 17.19  | 1.08%  | 23553.92  |
| 大理石     | m² | 6.09     | 0.004 | 0.50   | 0.03%  | 682.08    |
| 大理石板    | m² | 6.09     | 0.004 | 0.50   | 0.03%  | 682.08    |
| 防水涂料    | kg | 1352.96  | 0.987 | 9.75   | 0.61%  | 13355.11  |
| 防水卷材    | m² | 643.65   | 0.470 | 15.73  | 0.99%  | 21562.21  |
| 通用涂料    | kg | 10477.03 | 7.645 | 11.36  | 0.71%  | 15568.44  |
| 腻子      | kg | 9787.40  | 7.142 | 8.57   | 0.54%  | 11744.88  |
| 未归类     | kg | 689.63   | 0.503 | 2.79   | 0.18%  | 3823.56   |
| 建筑涂料    | kg | 1709.13  | 1.247 | 19.42  | 1.22%  | 26609.99  |

| 项目         | 单位 | 数量      | 单位含量  | 单方造价  | 占比 (%) | 金额 (元)   |
|------------|----|---------|-------|-------|--------|----------|
| 乳胶漆        | kg | 862.02  | 0.629 | 5.31  | 0.33%  | 7279.44  |
| 未归类        | kg | 847.11  | 0.618 | 14.11 | 0.89%  | 19330.55 |
| 装配式构件      | m³ | 36.06   | 0.026 | 70.97 | 4.46%  | 97249.13 |
| 管材         | m  | 4544.64 | 3.316 | 38.10 | 2.40%  | 52215.1  |
| 焊接钢管       | m  | 1174.82 | 0.857 | 11.00 | 0.69%  | 15073.72 |
| 镀锌钢管       | m  | 43.42   | 0.032 | 0.32  | 0.02%  | 434.22   |
| 塑料管        | m  | 547.44  | 0.399 | 3.67  | 0.23%  | 5030.48  |
| UPVC 管     | m  | 290.55  | 0.212 | 2.47  | 0.16%  | 3390.08  |
| PPR 管      | m  | 256.90  | 0.187 | 1.20  | 0.08%  | 1640.40  |
| 衬里管        | m  | 224.92  | 0.164 | 5.19  | 0.33%  | 7106.48  |
| 钢塑复合管      | m  | 224.92  | 0.164 | 5.19  | 0.33%  | 7106.48  |
| 电气配管       | m  | 2232.56 | 1.629 | 2.59  | 0.16%  | 3554.17  |
| 其他管材       | m  | 321.47  | 0.235 | 15.34 | 0.96%  | 21016.03 |
| 波纹管        | m  | 110.94  | 0.081 | 3.90  | 0.25%  | 5350.64  |
| 复合管        | m  | 210.53  | 0.154 | 11.43 | 0.72%  | 15665.39 |
| 管件及管道用器材   | -  | -       | -     | 3.48  | 0.22%  | 4769.1   |
| 钢管管件       | 个  | 5.05    | 0.004 | 0.02  | 0.00%  | 21.66    |
| 螺纹管件       | 个  | 5.05    | 0.004 | 0.02  | 0.00%  | 21.66    |
| 塑料管件       | 个  | 532.90  | 0.389 | 1.46  | 0.09%  | 1997.11  |
| UPVC 管件    | 个  | 244.08  | 0.178 | 1.07  | 0.07%  | 1468.92  |
| UPVC 排水管管件 | 个  | 244.08  | 0.178 | 1.07  | 0.07%  | 1468.92  |
| PPR 管件     | 个  | 288.82  | 0.211 | 0.39  | 0.02%  | 528.19   |
| 钢塑复合管件     | 个  | 161.08  | 0.118 | 1.38  | 0.09%  | 1892.93  |
| 管卡、管箍      | kg | 7.2     | 0.005 | 0.03  | 0.00%  | 43.2     |
| 过滤器        | 个  | 0       | 0     | 0     | 0      | 0        |
| Y 型过滤器     | 个  | 0       | 0     | 0     | 0      | 0        |
| 其他管件 个     | 个  | 79.08   | 0.058 | 0.59  | 0.04%  | 814.20   |
| 倒流防止器      | 个  | 1       | 0.001 | 0.11  | 0.01%  | 145      |
| 雨水斗        | 个  | 4       | 0.003 | 0.05  | 0.00%  | 62.4     |
| 排水管件       | 个  | 30.99   | 0.023 | 0.10  | 0.01%  | 135.73   |
| 管件         | 个  | 31.74   | 0.023 | 0.20  | 0.01%  | 276.76   |
| 弯管         | 个  | 4.29    | 0.003 | 0.03  | 0.00%  | 38.59    |
| 水斗         | 个  | 2.02    | 0.001 | 0.02  | 0.00%  | 30.3     |
| 出水口        | 个  | 2.02    | 0.001 | 0.03  | 0.00%  | 36.36    |
| 未归类        | 个  | 3.02    | 0.002 | 0.06  | 0.00%  | 89.06    |
| 阀门         | 个  | 54.45   | 0.040 | 2.44  | 0.15%  | 3337.31  |

| 项目       | 单位 | 数量      | 单位含量  | 单方造价  | 占比 (%) | 金额 (元)   |
|----------|----|---------|-------|-------|--------|----------|
| 截止阀      | 个  | 20.2    | 0.015 | 0.67  | 0.04%  | 916.68   |
| 闸阀       | 个  | 3.01    | 0.002 | 0.27  | 0.02%  | 376.25   |
| 蝶阀       | 个  | 4       | 0.003 | 0.57  | 0.04%  | 779.48   |
| 防火阀      | 个  | 1       | 0.001 | 0.03  | 0.00%  | 37.01    |
| 排气阀      | 个  | 2       | 0.001 | 0.03  | 0.00%  | 42.8     |
| 脚踏阀      | 个  | 24.24   | 0.018 | 0.86  | 0.05%  | 1185.09  |
| 消防器材     | 个  | 72      | 0.053 | 9.20  | 0.58%  | 12611.44 |
| 灭火器      | 个  | 32      | 0.023 | 1.28  | 0.08%  | 1760     |
| 消火栓      | 个  | 13      | 0.009 | 4.14  | 0.26%  | 5679.60  |
| 消防箱、柜    | 个  | 16      | 0.012 | 0.36  | 0.02%  | 494.08   |
| 探测器 个    | 个  | 3       | 0.002 | 0.15  | 0.01%  | 205.86   |
| 现场模块     | 个  | 4       | 0.003 | 0.44  | 0.03%  | 599      |
| 成套报警装置   | 个  | 3       | 0.002 | 2.77  | 0.17%  | 3800     |
| 消防通讯广播器材 | 个  | 1       | 0.001 | 0.05  | 0.00%  | 72.9     |
| 开关、插座    | 个  | 162.06  | 0.118 | 1.87  | 0.12%  | 2556.89  |
| 插座       | 个  | 97.82   | 0.071 | 1.35  | 0.08%  | 1851.11  |
| 空调插座     | 个  | 4.08    | 0.003 | 0.34  | 0.02%  | 465.12   |
| 电视插座     | 个  | 3.03    | 0.002 | 0.02  | 0.00%  | 26       |
| 未归类      | 个  | 90.71   | 0.066 | 0.99  | 0.06%  | 1359.99  |
| 开关       | 个  | 63.24   | 0.046 | 0.50  | 0.03%  | 685.78   |
| 按钮       | 个  | 1       | 0.001 | 0.01  | 0.00%  | 20       |
| 灯具、光源    | 套  | 181.8   | 0.133 | 11.53 | 0.73%  | 15797.77 |
| 筒灯       | 套  | 9.09    | 0.007 | 0.30  | 0.02%  | 409.05   |
| 其他室内灯具   | 套  | 93.93   | 0.069 | 8.91  | 0.56%  | 12206.86 |
| 标志、应急灯   | 套  | 51.51   | 0.038 | 1.51  | 0.10%  | 2075.55  |
| 其他灯具     | 套  | 27.27   | 0.020 | 0.81  | 0.05%  | 1106.31  |
| 电线       | m  | 9556.71 | 6.974 | 12.75 | 0.80%  | 17473.22 |
| NH-BV    | m  | 2507.92 | 1.830 | 2.85  | 0.18%  | 3912.36  |
| BV       | m  | 4451.37 | 3.248 | 5.18  | 0.33%  | 7101.84  |
| RVS      | m  | 40.39   | 0.029 | 0.07  | 0.00%  | 93.71    |
| 网络线      | m  | 2061.1  | 1.504 | 2.93  | 0.18%  | 4014.57  |
| 未归类      | m  | 495.94  | 0.362 | 1.72  | 0.11%  | 2350.74  |
| 电缆       | m  | 368.14  | 0.269 | 29.44 | 1.85%  | 40345.06 |
| 电力电缆     | m  | 296.18  | 0.216 | 29.20 | 1.84%  | 40008.46 |
| YJV      | m  | 165.04  | 0.120 | 8.79  | 0.55%  | 12045.28 |

| 项目          | 单位 | 数量     | 单位含量  | 单方造价  | 占比 (%) | 金额 (元)   |
|-------------|----|--------|-------|-------|--------|----------|
| 电力电缆        | m  | 131.14 | 0.096 | 20.41 | 1.28%  | 27963.18 |
| 控制电缆        | m  | 71.96  | 0.053 | 0.25  | 0.02%  | 336.6    |
| NH-KVV      | m  | 19.79  | 0.014 | 0.10  | 0.01%  | 138.35   |
| 未归类         | m  | 52.17  | 0.038 | 0.14  | 0.01%  | 198.25   |
| 桥架          | m  | 83.22  | 0.061 | 2.69  | 0.17%  | 3684.64  |
| 钢结构 t       | t  | 0.45   | 0.000 | 1.34  | 0.08%  | 1836.3   |
| 钢材          | t  | 4.459  | 0.003 | 16.02 | 1.01%  | 21951.51 |
| 模板          | m² | 81.10  | 0.059 | 1.36  | 0.09%  | 1865.32  |
| 安防及建筑智能化设备  | 台  | 4      | 0.003 | 1.13  | 0.07%  | 1545     |
| 机柜 (机架)     | 台  | 3      | 0.002 | 0.60  | 0.04%  | 825      |
| 未归类         | 台  | 1      | 0.001 | 0.53  | 0.03%  | 720      |
| 弱电及信息类器材    | -  | -      | -     | 18.55 | 1.17%  | 25424.11 |
| 门禁系统器材      | 台  | 1      | 0.001 | 0.63  | 0.04%  | 870      |
| 监控显示器材      | -  | -      | -     | 16.05 | 1.01%  | 21993.42 |
| 电话通信设备器材    | 套  | 1      | 0.001 | 0.30  | 0.02%  | 410      |
| 有线电视、卫星电视器材 | 台  | 1      | 0.001 | 0.09  | 0.01%  | 120      |
| 其它弱电及信息类器材  | -  | -      | -     | 1.48  | 0.09%  | 2030.69  |
| 配电箱 / 柜     | 台  | 13     | 0.009 | 18.59 | 1.17%  | 25469    |
| 电气设备及附件     | 台  | 5      | 0.004 | 5.37  | 0.34%  | 7360     |
| 蓄电池         | 台  | 1      | 0.001 | 3.28  | 0.21%  | 4500     |
| 未归类         | 台  | 4      | 0.003 | 2.09  | 0.13%  | 2860     |
| 通风空调设备      | 台  | 29.28  | 0.021 | 4.15  | 0.26%  | 5693.44  |
| 空调          | 台  | 14.28  | 0.010 | 0.05  | 0.00%  | 71.4     |
| 排气扇、换气扇     | 台  | 13     | 0.009 | 1.46  | 0.09%  | 2003.04  |
| 通风机         | 台  | 2      | 0.001 | 2.64  | 0.17%  | 3619     |
| 混流风机        | 台  | 2      | 0.001 | 2.64  | 0.17%  | 3619     |
| 水           | m³ | 539.19 | 0.393 | 1.57  | 0.10%  | 2146.07  |
| 道路桥梁专用材料    | -  | -      | -     | 3.72  | 0.23%  | 5103.76  |
| 管井、沟、槽等构件   | -  | -      | -     | 3.72  | 0.23%  | 5103.76  |
| 井座、井盖       | 套  | 12.01  | 0.009 | 2.52  | 0.16%  | 3450.75  |
| 未归类         | 套  | 1.01   | 0.001 | 0.16  | 0.01%  | 225.67   |
| 铸铁井盖井座      | 套  | 11     | 0.008 | 2.35  | 0.15%  | 3225.08  |
| 篦子、盖板       | m² | 10.2   | 0.007 | 1.21  | 0.08%  | 1653.01  |
| 钢板 m²       | m² | 18     | 0.013 | 2.17  | 0.14%  | 2970     |
| 圆钢 m        | m  | 136.27 | 0.099 | 0.32  | 0.02%  | 431.97   |

| 项目             | 单位 | 数量      | 单位含量  | 单方造价 | 占比 (%) | 金额 (元)  |
|----------------|----|---------|-------|------|--------|---------|
| 角钢             | t  | 0.143   | 0.000 | 0.51 | 0.03%  | 701.01  |
| 黑色及有色金属        | -  | -       | -     | 5.59 | 0.35%  | 7654.86 |
| 钢丝             | t  | 0.015   | 0.000 | 0.06 | 0.00%  | 82.5    |
| 钢丝网 个          | 个  | 33.99   | 0.025 | 1.20 | 0.08%  | 1637.98 |
| 扁钢 m           | m  | 90.29   | 0.066 | 0.22 | 0.01%  | 301.95  |
| 槽钢 m           | m  | 2       | 0.001 | 0.06 | 0.00%  | 83.26   |
| 钢制网 m²         | m² | 646.31  | 0.472 | 0.57 | 0.04%  | 782.04  |
| 铝型材 m          | m  | 3.21    | 0.002 | 0.27 | 0.02%  | 365.83  |
| 铝合金建筑型材 m²     | m² | 88.03   | 0.064 | 3.21 | 0.20%  | 4401.3  |
| 混凝土、砂浆及其他配合比材料 | m³ | 1.01    | 0.001 | 0.68 | 0.04%  | 932.63  |
| 其他砂浆           | m³ | 0.48    | 0.000 | 0.43 | 0.03%  | 593.2   |
| 灰浆、水泥浆         | m³ | 0.52    | 0.000 | 0.25 | 0.02%  | 339.43  |
| 橡胶、塑料及非金属材料    | -  | -       | -     | 0.68 | 0.04%  | 927.10  |
| 塑料棒 kg         | kg | 3.57    | 0.003 | 0.07 | 0.00%  | 89.25   |
| 化纤及其制品 m²      | m² | 1010.32 | 0.737 | 0.60 | 0.04%  | 817.85  |
| 草制品 个          | 个  | 20      | 0.015 | 0.01 | 0.00%  | 20      |
| 门窗及楼梯制品        | 个  | 257.4   | 0.188 | 1.13 | 0.07%  | 1544.4  |
| 楼梯制品           | 个  | 257.4   | 0.188 | 1.13 | 0.07%  | 1544.4  |
| 五金制品           | -  | -       | -     | 6.80 | 0.43%  | 9318.07 |
| 紧固件            | -  | -       | -     | 1.35 | 0.08%  | 1845.41 |
| 膨胀螺栓           | 套  | 3249.72 | 2.371 | 1.28 | 0.08%  | 1758.19 |
| 螺栓 个           | 个  | 113.30  | 0.083 | 0.04 | 0.00%  | 53.59   |
| 螺栓 kg          | kg | 0.07    | 0.000 | 0.00 | 0.00%  | 0.44    |
| 未归类            | -  | -       | -     | 0.02 | 0.00%  | 33.19   |
| 门窗五金           | -  | -       | -     | 0.69 | 0.04%  | 949.1   |
| 水暖及卫浴五金        | -  | -       | -     | 0.68 | 0.04%  | 936.29  |
| 未归类            | -  | -       | -     | 0.31 | 0.02%  | 419.75  |
| 地漏             | 个  | 22      | 0.016 | 0.38 | 0.02%  | 516.54  |
| 网框式地漏          | 个  | 1       | 0.001 | 0.03 | 0.00%  | 45      |
| 未归类            | 个  | 21      | 0.015 | 0.34 | 0.02%  | 471.54  |
| 焊材             | kg | 706.76  | 0.516 | 3.39 | 0.21%  | 4650.87 |
| 五金配件           | -  | -       | -     | 0.68 | 0.04%  | 936.40  |
| 其他五金件          | 只  | 78.54   | 0.057 | 0.43 | 0.03%  | 592.98  |
| 未归类            | t  | 0.069   | 0.000 | 0.25 | 0.02%  | 343.42  |
| 水泥             | kg | 9907.82 | 7.230 | 3.18 | 0.20%  | 4361.36 |

| 项目                | 单位 | 数量      | 单位含量  | 单方造价  | 占比 (%) | 金额 (元)   |
|-------------------|----|---------|-------|-------|--------|----------|
| 石子                | m³ | 40.20   | 0.029 | 4.07  | 0.26%  | 5582.66  |
| 砂                 | m³ | 6.37    | 0.005 | 0.79  | 0.05%  | 1083.31  |
| 灰、粉、土等掺合填充料       | kg | 4874.73 | 3.557 | 1.91  | 0.12%  | 2621.36  |
| 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品    | -  | -       | -     | 3.09  | 0.19%  | 4235.81  |
| 混凝土制品             | m  | 5.76    | 0.004 | 1.01  | 0.06%  | 1382.4   |
| 混凝土预制构件 m         | m  | 5.76    | 0.004 | 1.01  | 0.06%  | 1382.4   |
| 轻骨料               | m³ | 16.70   | 0.012 | 0.97  | 0.06%  | 1336.08  |
| 轻骨料               | m³ | 16.70   | 0.012 | 0.97  | 0.06%  | 1336.08  |
| 灰、粉、土等掺合填充料       | m³ | 22.30   | 0.016 | 1.11  | 0.07%  | 1517.33  |
| 灰、粉、土等掺合填充料       | m³ | 22.30   | 0.016 | 1.11  | 0.07%  | 1517.33  |
| 木、竹基层材料及其制品       | -  | -       | -     | 0.42  | 0.03%  | 575.82   |
| 原木                | m³ | 0.00    | 0.000 | 0.00  | 0.00%  | 1.9      |
| 细木工板              | m² | 27.68   | 0.020 | 0.41  | 0.03%  | 557.93   |
| 胶合板               | m² | 2.08    | 0.002 | 0.01  | 0.00%  | 15.99    |
| 墙面、天棚及屋面饰面材料      | m² | 865.57  | 0.632 | 72.45 | 4.56%  | 99282.72 |
| 石膏装饰板             | m² | 813.96  | 0.594 | 68.31 | 4.30%  | 93605.4  |
| 屏风、隔断             | m² | 51.61   | 0.038 | 4.14  | 0.26%  | 5677.32  |
| 龙骨、龙骨配件           | m² | 88.03   | 0.064 | 0.61  | 0.04%  | 838.01   |
| 铝合金龙骨 m²          | m² | 88.03   | 0.064 | 0.61  | 0.04%  | 838.01   |
| 装饰线条、装饰件、栏杆、扶手及其他 | m  | 439.95  | 0.321 | 7.45  | 0.47%  | 10213.17 |
| 栏杆 / 栏板 m         | m  | 372.49  | 0.272 | 5.88  | 0.37%  | 8054.35  |
| 扶手 m              | m  | 67.46   | 0.049 | 1.58  | 0.10%  | 2158.82  |
| 功能性涂料             | kg | 2.26    | 0.002 | 0.01  | 0.00%  | 17.48    |
| 沥青 kg             | kg | 1619.53 | 1.182 | 4.14  | 0.26%  | 5668.37  |
| 涂料及防腐防水材料         | -  | -       | -     | 17.32 | 1.09%  | 23733.89 |
| 其他防水材料 kg         | kg | 5.94    | 0.004 | 0.01  | 0.00%  | 12.48    |
| 防水油膏, 防水胶 kg      | kg | 245.83  | 0.179 | 0.39  | 0.02%  | 540.83   |
| 防水密封材料 kg         | kg | 370.87  | 0.271 | 0.41  | 0.03%  | 556.3    |
| 防水涂料 m²           | m² | 569.58  | 0.416 | 12.47 | 0.78%  | 17087.4  |
| 止水材料 kg           | kg | 2.17    | 0.002 | 0.00  | 0.00%  | 3.26     |
| 止水材料 m            | m  | 18.27   | 0.013 | 0.27  | 0.02%  | 365.3    |
| 未归类               | -  | -       | -     | 3.77  | 0.24%  | 5168.32  |
| 胶粘剂 kg            | kg | 2998.06 | 2.188 | 2.58  | 0.16%  | 3539.78  |
| 胶粘剂               | 支  | 11.10   | 0.008 | 0.07  | 0.00%  | 99.88    |
| 油品、化工原料及胶粘材料      | -  | -       | -     | 8.90  | 0.56%  | 12197.81 |

| 项目              | 单位 | 数量      | 单位含量  | 单方造价  | 占比 (%) | 金额 (元)   |
|-----------------|----|---------|-------|-------|--------|----------|
| 油料              | kg | 593.86  | 0.433 | 3.56  | 0.22%  | 4882.43  |
| 化工剂类            | -  | -       | -     | 0.69  | 0.04%  | 948.92   |
| 燃料油             | kg | 691.36  | 0.505 | 4.65  | 0.29%  | 6366.46  |
| 绝热（保温）、耐火材料     | -  | -       | -     | 21.42 | 1.35%  | 29353.68 |
| 膨胀珍珠岩及其制品 m³    | m³ | 13.35   | 0.010 | 3.25  | 0.20%  | 4449.15  |
| 泡沫橡胶（塑料）及其制品 m² | m² | 1293.01 | 0.944 | 13.51 | 0.85%  | 18515.25 |
| 耐火材料            | -  | -       | -     | 4.66  | 0.29%  | 6389.28  |
| 耐火材料 kg         | kg | 1238.38 | 0.904 | 0.18  | 0.01%  | 247.68   |
| 未归类             | 块  | 5118    | 3.735 | 4.48  | 0.28%  | 6141.6   |
| 管材 个 /kg        | m² | 30.05   | 0.022 | 1.32  | 0.08%  | 1802.88  |
| 异型钢管 m²         | m² | 30.05   | 0.022 | 1.32  | 0.08%  | 1802.88  |
| 法兰及其垫片          | 个  | 72.08   | 0.053 | 0.74  | 0.05%  | 1008.76  |
| 钢制法兰            | 个  | 72.08   | 0.053 | 0.74  | 0.05%  | 1008.76  |
| 平焊法兰            | 个  | 4       | 0.003 | 0.24  | 0.02%  | 328      |
| 镀锌法兰            | 个  | 68.08   | 0.050 | 0.50  | 0.03%  | 680.76   |
| 大便器             | 套  | 26.26   | 0.019 | 3.29  | 0.21%  | 4502.58  |
| 洗脸盆、洗手盆         | 套  | 17.17   | 0.013 | 1.07  | 0.07%  | 1472.67  |
| 洗涤盆、化验盆         | 套  | 5.05    | 0.004 | 0.38  | 0.02%  | 519.75   |
| 洁具及燃气器具         | -  | -       | -     | 1.42  | 0.09%  | 1944.79  |
| 小便器             | 套  | 11.11   | 0.008 | 1.36  | 0.09%  | 1858.15  |
| 其他卫生洁具          | 个  | 2.02    | 0.001 | 0.06  | 0.00%  | 86.64    |
| 采暖及通风空调器材       | -  | -       | -     | 2.61  | 0.16%  | 3573.97  |
| 风口 个            | 个  | 12      | 0.009 | 0.37  | 0.02%  | 502.77   |
| 单层百叶风口          | 个  | 3       | 0.002 | 0.17  | 0.01%  | 239.61   |
| 防雨百叶风口          | 个  | 9       | 0.007 | 0.19  | 0.01%  | 263.16   |
| 风管、风道 m2        | m² | 56.87   | 0.042 | 2.24  | 0.14%  | 3071.2   |
| 仪表及自动化控制        | 个  | 2       | 0.001 | 0.25  | 0.02%  | 341.22   |
| 水表              | 个  | 2       | 0.001 | 0.25  | 0.02%  | 341.22   |
| 电线电缆及光纤电缆       | m  | 259.39  | 0.189 | 0.40  | 0.03%  | 547.46   |
| 同轴通信电缆 m        | m  | 91.29   | 0.067 | 0.10  | 0.01%  | 140.59   |
| 同轴电缆 SYWV       | m  | 91.29   | 0.067 | 0.10  | 0.01%  | 140.59   |
| 光纤光缆            | m  | 149.74  | 0.109 | 0.24  | 0.02%  | 332.33   |
| 其他电线电缆 m        | m  | 18.36   | 0.013 | 0.05  | 0.00%  | 74.54    |
| 电气线路敷设材料        | -  | -       | -     | 1.25  | 0.08%  | 1713.52  |
| 电缆头             | 个  | 14.28   | 0.010 | 0.46  | 0.03%  | 632.4    |

| 项目        | 单位 | 数量       | 单位含量   | 单方造价    | 占比 (%) | 金额 (元)     |
|-----------|----|----------|--------|---------|--------|------------|
| 电缆终端头     | 个  | 14.28    | 0.010  | 0.46    | 0.03%  | 632.4      |
| 热缩式电缆终端头  | 个  | 14.28    | 0.010  | 0.46    | 0.03%  | 632.4      |
| 接线盒       | -  | -        | -      | 0.51    | 0.03%  | 693.59     |
| 接地端子箱     | 台  | 4        | 0.003  | 0.05    | 0.00%  | 74.45      |
| 未归类       | 个  | 438.60   | 0.320  | 0.45    | 0.03%  | 619.14     |
| 其他线路敷设材料  | kg | 96.88    | 0.071  | 0.28    | 0.02%  | 387.53     |
| 成型构件及加工件  | 套  | 1.62     | 0.001  | 0.15    | 0.01%  | 210.99     |
| 钢结构       | 套  | 1.62     | 0.001  | 0.15    | 0.01%  | 210.99     |
| 周转材料及五金工具 | -  | -        | -      | 10.20   | 0.64%  | 13976.83   |
| 模板        | kg | 2702.34  | 1.972  | 9.86    | 0.62%  | 13511.71   |
| 未归类       | 套  | 1162.8   | 0.849  | 0.34    | 0.02%  | 465.12     |
| 总平专用材料    | m³ | 2.71     | 0.002  | 1.35    | 0.08%  | 1844.16    |
| 材料费 元     | 元  | 19543.97 | 14.262 | 14.26   | 0.90%  | 19544.01   |
| 未归类       | kg | 2661.81  | 1.942  | 14.57   | 0.92%  | 19963.63   |
| 未归类       | -  | -        | -      | 1.20    | 0.08%  | 1647.12    |
| 合计        | -  | -        | -      | 1589.82 | 100%   | 2178624.86 |

七、工料机明细表

项目名称：成都市 XX 社区卫生服务中心综合用房  
建设规模：1370.36 m²

| 材料名称      | 单位 | 单价      | 工程量     |
|-----------|----|---------|---------|
| 预应力混凝土管桩  | m  | 115     | 876.96  |
| 高强钢筋      | t  | 4144.10 | 79.445  |
| 钢筋        | t  | 4330.79 | 28.540  |
| 圆钢        | t  | 4118.42 | 2.086   |
| 螺纹钢       | t  | 4211.78 | 0.834   |
| 细石商品混凝土   | m³ | 515.46  | 17.71   |
| 商品混凝土     | m³ | 511.08  | 680.07  |
| 商品混凝土 C20 | m³ | 510.46  | 6.83    |
| 水泥炉渣混凝土   | m³ | 210.48  | 13.15   |
| 干混砌筑砂浆    | t  | 329.64  | 91.862  |
| 干混抹灰砂浆    | t  | 376.93  | 163.224 |
| 干混地面砂浆    | t  | 366.70  | 134.453 |
| 预拌砂浆 M7.5 | m³ | 333.22  | 0.86    |
| 水泥 805 胶浆 | m³ | 624.65  | 0.19    |
| 水泥纤维砂浆    | t  | 410     | 19.703  |

| 材料名称                   | 单位 | 单价      | 工程量     |
|------------------------|----|---------|---------|
| 抗裂砂浆                   | t  | 800     | 3.061   |
| 防水抗裂砂浆                 | t  | 413.32  | 39.406  |
| 烧结多孔砖 (M 型 )           | 千块 | 689.77  | 64.39   |
| 标准砖                    | 千块 | 612.04  | 24.94   |
| 实木装饰门扇                 | m² | 320     | 51.5    |
| 木质推拉门                  | m² | 320     | 16.78   |
| 断桥铝合金推拉窗               | m² | 340     | 353.24  |
| 断桥铝合金门连窗               | m² | 340     | 26.56   |
| 断桥铝合金纱窗扇               | m² | 68.62   | 65.2    |
| 铝合金玻璃门                 | m² | 288.29  | 15.60   |
| 甲级成品木质防火门              | m² | 360.00  | 11.64   |
| 乙级成品木质防火门              | m² | 333     | 15.04   |
| 板枋材                    | m³ | 1300    | 0.11    |
| 硬木                     | m³ | 1468.12 | 0.54    |
| 二等锯材                   | m³ | 1899.92 | 0.27    |
| 锯材                     | m³ | 1899.92 | 0.20    |
| 钢化夹胶玻璃                 | m² | 135     | 59.39   |
| 防滑地砖                   | m² | 47.23   | 1151.79 |
| 防滑楼梯地砖                 | m² | 55      | 124.64  |
| 彩釉地砖                   | m² | 38      | 109.57  |
| 墙砖                     | m² | 40      | 588.85  |
| 大理石板                   | m² | 112.00  | 6.09    |
| 聚合物水泥 (JS) 防水涂料        | kg | 8.90    | 158.63  |
| 单组份聚氨酯防水涂料             | kg | 10.00   | 1194.33 |
| 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材 聚酯胎 | m² | 33.5    | 643.65  |
| 成品腻子膏一般型 (Y)           | kg | 1.20    | 9787.40 |
| 无机涂料                   | kg | 5.50    | 682.42  |
| 调和漆                    | kg | 9.74    | 7.21    |
| 乳胶漆底漆                  | kg | 7.00    | 239.36  |
| 乳胶漆面漆                  | kg | 9       | 622.66  |
| 外墙涂料面漆                 | kg | 22.6    | 611.89  |
| 外墙涂料底漆                 | kg | 23.39   | 235.22  |
| 装配式钢筋混凝土预制叠合楼板         | m³ | 2696.87 | 36.06   |
| 焊接钢管                   | m  | 12.83   | 1174.82 |
| 镀锌钢管                   | m  | 10      | 43.42   |
| 普通 UPVC 实壁排水管          | m  | 10.87   | 266.78  |
| 加厚型 UPVC 实壁排水管         | m  | 20.63   | 23.76   |
| PP-R 给水管               | m  | 6.39    | 256.90  |
| 钢塑复合管                  | m  | 31.60   | 224.92  |
| 刚性阻燃管                  | m  | 1.59    | 2232.56 |
| PVC-U 双壁波纹排水管          | m  | 48.23   | 110.94  |
| 钢丝网骨架塑料 (PE) 复合管       | m  | 74.41   | 210.53  |
| 螺纹管件                   | 个  | 4.29    | 5.05    |

| 材料名称             | 单位 | 单价     | 工程量    |
|------------------|----|--------|--------|
| 普通 UPVC 实壁排水管管件  | 个  | 5.83   | 275.07 |
| PP-R 给水管件        | 个  | 5.39   | 40.77  |
| PP-R 给水管管件       | 个  | 1.24   | 248.05 |
| 钢塑复合管管件          | 个  | 11.75  | 161.08 |
| 铁卡箍              | kg | 6      | 7.2    |
| Y 型过滤器           | 个  | 0      | 0      |
| 倒流防止器            | 个  | 145    | 1      |
| 87 型雨水斗          | 个  | 15.6   | 4      |
| 加厚型 UPVC 实壁排水管管件 | 个  | 8.72   | 31.74  |
| 塑料弯管             | 个  | 9      | 4.29   |
| 塑料水斗             | 个  | 15     | 2.02   |
| 塑料山墙出水口          | 个  | 18     | 2.02   |
| 排水管连接件           | 个  | 8      | 2.02   |
| 110 直通电话         | 个  | 72.9   | 1      |
| 全铜质截止阀           | 个  | 13.8   | 2.02   |
| 截止阀              | 个  | 48.89  | 18.18  |
| 闸阀               | 个  | 125.00 | 3.01   |
| 蝶阀               | 个  | 194.87 | 4      |
| 常开防火阀 (70°C)     | 个  | 37.01  | 1      |
| 自动排气阀            | 个  | 21.4   | 2      |
| 大便器脚踏阀           | 个  | 48.89  | 24.24  |
| 灭火器              | 个  | 55     | 32     |
| 轻便消防水龙           | 个  | 422.76 | 11     |
| 室外消火栓            | 个  | 514.62 | 2      |
| 灭火器放置箱           | 个  | 30.88  | 16     |
| 燃气报警探测器          | 个  | 68.62  | 3      |
| 输入输出模块           | 个  | 56     | 1      |
| 电气火灾监控模块         | 个  | 234    | 2      |
| KA 模块            | 个  | 75     | 1      |
| 电气火灾监控主机         | 个  | 650    | 1      |
| 燃气报警控制器          | 个  | 3080   | 1      |
| 消防警铃             | 个  | 70     | 1      |
| 119 直通电话         | 个  | 72.9   | 1      |
| 三相 5P 空调插座 (安全型) | 个  | 114    | 4.08   |
| 电视插座             | 个  | 8.58   | 3.03   |
| 电话插座             | 个  | 8.58   | 36     |
| 网络插座             | 个  | 12.25  | 37.37  |
| 带接地插孔的三相地插座      | 个  | 126    | 3.06   |
| 安全型单相密闭型防水五孔暗插座  | 个  | 14.55  | 14.28  |
| 三联单控开关           | 个  | 10.29  | 8.16   |
| 密闭防水三联单控开关       | 个  | 17.29  | 5.1    |
| 双联单控开关           | 个  | 8.58   | 13.26  |
| 密闭防水双联单控开关       | 个  | 15.58  | 6.12   |

| 材料名称             | 单位 | 单价      | 工程量     |
|------------------|----|---------|---------|
| 单联单控开关           | 个  | 5.11    | 9.18    |
| 密闭防水单联单控开关       | 个  | 12.11   | 5.1     |
| 声控开关             | 个  | 12      | 16.32   |
| 强制开门按钮           | 个  | 20      | 1       |
| LED 双头筒灯         | 套  | 45      | 9.09    |
| LED 长条平板灯        | 套  | 130.95  | 91.91   |
| LED 平板灯          | 套  | 85      | 2.02    |
| 自带蓄电池的应急照明灯      | 套  | 35      | 24.24   |
| 出口指示标志灯 220V     | 套  | 45      | 12.12   |
| 疏散指示灯            | 套  | 45      | 15.15   |
| 防水防尘灯            | 套  | 47.53   | 12.12   |
| 防潮灯              | 套  | 35      | 15.15   |
| 配线               | m  | 1.58    | 6959.29 |
| 铜芯多股绝缘导线         | m  | 2.32    | 40.39   |
| 超六类网线            | m  | 2.06    | 1616.3  |
| 超五类网线            | m  | 1.54    | 444.8   |
| 管内穿线             | m  | 4.74    | 495.94  |
| 电力电缆             | m  | 135.08  | 296.18  |
| 控制电缆 NHKVV-7x1.5 | m  | 6.99    | 19.79   |
| 控制电缆             | m  | 3.8     | 52.17   |
| 强电桥架             | m  | 49.97   | 54.69   |
| 桥架               | m  | 33.35   | 28.53   |
| 成品零星钢构件综合        | t  | 4060.00 | 0.385   |
| 钢筋爬梯             | t  | 4203.14 | 0.065   |
| 6U 网络机柜          | 台  | 275     | 3       |
| 48 口网络交换机        | 台  | 720     | 1       |
| 独立式门禁机           | 台  | 870     | 1       |
| 枪机支架             | 台  | 75      | 8       |
| 2MG 高清枪式摄像机      | 台  | 276     | 8       |
| 视频矩阵控制器          | 套  | 3945.42 | 1       |
| 数字硬盘录像机          | 台  | 3600    | 3       |
| 32 寸监视器          | 个  | 2000    | 1       |
| 2MG 高清智能球型摄像机    | 台  | 550     | 4       |
| 摄像机直流电源          | 台  | 20      | 12      |
| 8 口接入交换机         | 套  | 410     | 1       |
| 有线电视前端箱          | 台  | 120     | 1       |
| 千兆光纤收发器          | 个  | 388     | 1       |
| 24 口光纤配线架        | 台  | 338.91  | 1       |
| 视频分配器            | 台  | 103.78  | 1       |
| 24 口千兆交换机        | 台  | 1200    | 1       |
| 排风机配电箱           | 台  | 1500    | 2       |
| 接地电阻测试箱          | 台  | 8       | 4       |
| 配电箱              | 台  | 3205.29 | 7       |

| 材料名称                 | 单位 | 单价      | 工程量     |
|----------------------|----|---------|---------|
| UPS 主机               | 台  | 4500    | 1       |
| 电话电缆配线柜              | 台  | 120     | 3       |
| 电池柜（含电池线包、SNMP 卡）    | 台  | 2500    | 1       |
| 空调三孔暗装插座             | 台  | 5       | 14.28   |
| 天花板式管道换气扇            | 台  | 154.08  | 13      |
| 混流风机                 | 台  | 1809.5  | 2       |
| 水                    | m³ | 3.98    | 539.19  |
| 钢纤维混凝土井盖、井座          | 套  | 223.44  | 1.01    |
| 球磨铸铁井盖井座             | 套  | 343.08  | 3       |
| 铸铁井盖井座（轻型）           | 套  | 274.48  | 8       |
| 成品不锈钢盖板              | m² | 162.06  | 10.2    |
| 不锈钢钢板厨房排油烟立管         | m² | 165     | 18      |
| 热镀锌圆钢                | m  | 3.17    | 136.27  |
| 角钢                   | t  | 4040    | 0.122   |
| 等边角钢                 | t  | 9830    | 0.021   |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管件      | 个  | 48.19   | 33.99   |
| 热镀锌扁钢                | m  | 3.34    | 90.29   |
| 10# 槽钢               | m  | 41.63   | 2       |
| 钢丝网                  | m² | 1.21    | 640.08  |
| 钢板网                  | m² | 1.21    | 6.23    |
| 1.2 厚铝合金方扣板（300x300） | m² | 50.00   | 88.03   |
| 普通沥青砂浆（中砂）           | m³ | 1225.61 | 0.48    |
| 水泥浆                  | m³ | 647.76  | 0.52    |
| 聚乙烯棒                 | kg | 25      | 3.57    |
| 玻纤布                  | m² | 1.35    | 17.44   |
| 耐碱玻纤网格布（标准）          | m² | 0.8     | 992.88  |
| 成品塑钢踏步               | 个  | 6.00    | 257.4   |
| 膨胀螺栓（金属胀锚螺栓）         | 套  | 0.55    | 2666.44 |
| 膨胀螺栓                 | 套  | 0.5     | 583.28  |
| 螺栓                   | 个  | 0.3     | 85.30   |
| 螺栓（综合）               | kg | 6.5     | 0.07    |
| 带帽螺栓（综合）             | kg | 6.50    | 3.02    |
| 镀锌螺钉                 | 个  | 0.05    | 220.60  |
| 塑料膨胀螺栓               | 个  | 0.05    | 50.4    |
| 执手锁                  | 把  | 35      | 21      |
| 定门器                  | 套  | 3.5     | 21      |
| 合页                   | 只  | 1.5     | 93.73   |
| 铜水嘴                  | 个  | 12.87   | 5.05    |
| 立式水嘴                 | 个  | 15.44   | 5.05    |
| 网框式地漏                | 个  | 45      | 1       |
| 地漏                   | 个  | 8.58    | 13      |
| 钢制地漏                 | 个  | 45      | 8       |
| 地面扫除口                | 个  | 5.64    | 7       |

| 材料名称             | 单位 | 单价      | 工程量     |
|------------------|----|---------|---------|
| 水嘴（全铜磨光）         | 个  | 10.29   | 17.17   |
| 排水栓带链堵           | 套  | 10.29   | 5.05    |
| 带水箱配件            | 套  | 4.29    | 2.02    |
| 焊条               | kg | 6.42    | 588.52  |
| 低合金钢焊条           | kg | 8.5     | 73.35   |
| 电焊条              | kg | 5.5     | 44.89   |
| 安全型单相五孔暗插座       | 只  | 7.55    | 78.54   |
| 加工铁件             | t  | 0       | 0.000   |
| 预埋铁件             | t  | 5000    | 0.069   |
| 水泥               | kg | 0.43    | 6430.16 |
| 白水泥              | kg | 0.6     | 209.66  |
| 连砂石              | m³ | 116.58  | 16.46   |
| 砾石               | m³ | 150.58  | 14.53   |
| 中砂               | m³ | 170.01  | 0.55    |
| 生石灰              | kg | 0.5     | 3034.73 |
| 预制混凝土井筒          | m  | 240.00  | 5.76    |
| 炉渣               | m³ | 80      | 16.70   |
| 灰土               | m³ | 147     | 10.32   |
| 普通土              | m³ | 0       | 11.97   |
| 杉原木              | m³ | 1899.92 | 0.00    |
| 木工板              | m² | 20.16   | 27.68   |
| 胶合板              | m² | 7.69    | 2.08    |
| 预制改性玻纤增强石膏板      | m² | 115     | 813.96  |
| 塑钢隔断             | m² | 110.00  | 51.61   |
| 铝合金格式龙骨          | m² | 9.52    | 88.03   |
| 不锈钢钢管            | m  | 21.62   | 372.49  |
| 木扶手              | m  | 32      | 67.46   |
| 红丹酚醛防锈漆          | kg | 7.72    | 2.26    |
| 石油沥青             | kg | 3.5     | 1619.53 |
| 无机盐铝防水剂          | kg | 2.1     | 5.94    |
| 建筑油膏             | kg | 2.2     | 245.83  |
| 改性沥青嵌缝油膏         | kg | 1.50    | 60.95   |
| 防水剂              | kg | 1.5     | 309.92  |
| 高分子防水涂料          | m² | 30      | 569.58  |
| 防水粉（液）           | kg | 1.5     | 2.17    |
| 遇水膨胀止水带          | m  | 20      | 18.27   |
| 滑石粉              | kg | 0.35    | 937.86  |
| 石油沥青玛蹄脂 石油沥青 65% | m³ | 3467.1  | 1.40    |
| PVC 聚氯乙烯粘合剂      | kg | 1.2     | 0.9     |
| 乳胶               | kg | 7       | 0.94    |
| 805 胶水           | kg | 1       | 19.08   |
| 胶粘剂              | kg | 1.18    | 2977.13 |
| 玻璃胶              | 支  | 9       | 11.10   |

| 材料名称         | 单位 | 单价     | 工程量      |
|--------------|----|--------|----------|
| 油漆溶剂油        | kg | 5      | 0.05     |
| 建筑焦油         | kg | 0.8    | 6.98     |
| 冷底子油         | kg | 8.31   | 586.83   |
| 界面剂          | t  | 1710   | 0.070    |
| 稀释剂          | kg | 9      | 92.18    |
| 汽油（机械）       | kg | 8.96   | 12.94    |
| 汽油           | kg | 9.34   | 452.32   |
| 膨胀珍珠岩        | m³ | 333.22 | 13.35    |
| 聚苯板          | m² | 14.32  | 1293.01  |
| 耐火泥          | kg | 0.2    | 1238.38  |
| 耐火砖          | 块  | 1.2    | 5118     |
| 矩管百叶         | m² | 60     | 30.05    |
| 平焊法兰 1.6MPa  | 个  | 82     | 4        |
| 镀锌法兰         | 个  | 10     | 68.08    |
| 残卫坐便器        | 套  | 429    | 2.02     |
| 瓷蹲式大便器       | 套  | 150    | 24.24    |
| 洗脸盆          | 套  | 85.77  | 17.17    |
| 成品拖布池        | 套  | 102.92 | 5.05     |
| 小便器          | 套  | 167.25 | 11.11    |
| 坐便器桶盖        | 个  | 42.89  | 2.02     |
| 单层百叶风口       | 个  | 79.87  | 3        |
| 防雨百叶风口       | 个  | 29.24  | 9        |
| 酚醛复合通风管道     | m² | 54     | 56.87    |
| 水表           | 个  | 170.61 | 2        |
| 同轴电缆         | m  | 1.54   | 91.29    |
| 4 芯光纤        | m  | 1.62   | 14.69    |
| 2 芯光纤        | m  | 1.62   | 33.05    |
| 12 芯光纤       | m  | 2.5    | 102      |
| 电缆           | m  | 4.06   | 18.36    |
| 户内热缩式电缆终端头   | 个  | 44.29  | 14.28    |
| MEB 总等电位端子箱  | 台  | 28.13  | 1        |
| LEB 局部等电位端子箱 | 台  | 15.44  | 3        |
| 塑料接线盒        | 个  | 1      | 77.52    |
| 接线盒          | 个  | 1.5    | 361.08   |
| 支撑架          | kg | 4      | 96.88    |
| 钢卡套          | 套  | 0.4    | 1162.8   |
| 预制钢筋混凝土整体人孔板 | m³ | 680    | 2.71     |
| 其他材料费        | 元  | 1      | 10528.46 |
| 柴油（机械）       | kg | 7.5    | 1382.02  |
| 控制键盘         | 套  | 1200   | 1        |
| φ100         | m  | 12     | 37.26    |

成都市建设工程材料信息价的使用说明

一、整体说明

1. 每月发布的建筑材料信息价，包括市场综合价和市场信息价，其中市场综合价包含运费和采管费，市场信息价仅指材料出厂价格。市场综合价与市场信息价不一致时，优先采用市场综合价。
- 建筑材料信息价是通过市场调查、采集、测算和分析整理而成，客观地反映当月相应时间段内我市建筑材料价格的社会平均综合水平。除另有说明外，本刊发布的建筑材料是指符合国家产品标准或行业认可质量要求，并在本市工程使用较为广泛的材料。
2. 因档次、品牌、产地、付款方式等不同，部分建筑材料价格差异可能较大，市场主体应在工程计价文件或工程合同中明确约定，当实际使用价格与材料信息价差异较大时，市场主体可根据市场询价情况进行合理调整。
3. 本价格信息仅作为编制设计概算、施工图预算，最高投标限价（招标控制价、标底）等的计价参考，并非“政府定价”或者“政府指导价”。工程计价时应综合考虑项目特点、品牌档次需求等因素，结合市场实际合理确定相应材料设备的合同价、结算价。
4. 建筑材料价格会受市场环境、生产要素价格变化等因素影响而产生较大幅度波动，发承包双方应充分考虑价格波动对工程质量、安全、工期和造价的影响，进一步加强风险意识，在合同中合理确定各方应承担的责任和风险范围。

二、分项说明（成都市）

1. 钢筋价格说明：HRB500E 螺纹钢在同规格 HRB400E 螺纹钢基础上加价 332 元 / 吨（不含税价）。2022 年 3 月 1 日起，成都市场钢材计重方式有所调整，螺纹钢（直条）计重方式从“过磅计重”改为“理计计重”，按理论重量来计取，螺纹钢直条长度为 9 米定尺。线材盘圆依然采取过磅计量。
2. 商品混凝土价格说明：商品混凝土信息价包括混凝土、运输到场和泵送（地泵）的费用，但不包括泵送（地泵）电费。泵送（地泵）电费在招标控制价编制时按实际市场电费计算（可按每立方米混凝土 4 元参照），投标人投标报价时自行考虑。在同等级标号的普通混凝土价格基础上，抗渗混凝土按 P6、P8、P10 每立方米分别上调 16 元、21 元、27 元，补偿收缩膨胀混凝土每立方米上调 24 元，纤维混凝土（聚丙烯纤维）每立方米上调 19 元，细石混凝土（粒径为 5~10mm）每立方米上调 19 元，水下混凝土每立方米上调 24 元。（以上价格均为不含税价）。
3. 砂浆价格说明：干混砂浆已含运费及罐子租赁费。
4. 电缆价格说明：WDZ 电缆在 YJV 基础上增加 10% ，WDZN 电缆在 YJV 基础上增加 20% ，ZR 电缆在 YJV 基础上增加 3%。
5. 汽、柴油价格说明：各区（市）县的汽、柴油价格参照成都市的汽、柴油价格执行。
6. 苗木价格说明：
- （1）此苗木价格信息为到场价，不包括苗木养护期内的养护费用。苗木的到场价包含苗木价格、起挖、包装装车及运输费用。
- （2）此目录中所包括的苗木应生长健壮，根系发达、无病虫害，树形较好、树皮完整、土球完整，有一定冠幅

若因项目需提高苗木树形、饱满度、冠幅，色泽等要求，其价格由建设各方协商确定。

（3）项目特征说明：苗高指苗木露出地表的根茎部至树冠顶部的垂直距离，用“H”表示；冠径（又称冠幅）指苗木冠丛垂直投影面的最大直径和最小直径之间的平均值，用“P”表示；胸径指地表面向上 1.3m 高处树干直径，用“Φ”表示；地径指地表面向上 0.1m 高处树干直径，用“d”表示；部分植物（藤本）在自然状态下根茎至枝梢的实际长度，用“L”表示；株高或冠丛高指地表面至乔（灌）木顶端的高度。

（4）质量按国家建设部《常用苗木产品主要规格质量标准》（CJ/T 34—91）执行。

三、其他

成都市五城区及高新区的材料信息价由成都市负责解释，成都市五城区及高新区以外的材料信息价由各区（市）县负责解释。

成都市 五月份建筑材料市场价格

| 材 料 名 称     | 规 格 型 号                   | 产 地  | 单 位 | 不含税市场综合价（元） |
|-------------|---------------------------|------|-----|-------------|
| 冷轧带肋钢筋      | CRB650mpa Φb 5mm          | 各地综合 | t   | 5026.80     |
| 冷轧带肋钢筋      | CRB550mpa Φb ( 6mm--11mm) | 各地综合 | t   | 4779.00     |
| HPB300 高线   | Φ6                        | 各地综合 | t   | 4839.18     |
| HPB300 高线   | Φ8-10                     | 各地综合 | t   | 4617.93     |
| HPB300 高线   | Φ12                       | 各地综合 | t   | 4644.48     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ6                        | 各地综合 | t   | 4839.18     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ8-10                     | 各地综合 | t   | 4591.38     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ12-14                    | 各地综合 | t   | 4468.36     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ16                       | 各地综合 | t   | 4441.81     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ18-22                    | 各地综合 | t   | 4397.57     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ25                       | 各地综合 | t   | 4441.81     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ28-32                    | 各地综合 | t   | 4574.56     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ36-40                    | 各地综合 | t   | 4707.31     |
| 模板摊销钢材      | 包括支撑卡具及附件                 | 各地综合 | t   | 5402.92     |
| 脚手架钢材       | 包括附件                      | 各地综合 | t   | 5225.92     |
| 原木          | 等内材综合                     | 各地综合 | m³  | 1893.90     |
| 锯材          | 综合                        | 各地综合 | m³  | 2318.70     |
| 杉松条木        | 综合                        | 各地综合 | m³  | 2433.75     |
| 白水泥         | 二级白度                      | 各地综合 | t   | 548.70      |
| 普通硅酸盐水泥     | M32.5（散装）                 | 各地综合 | t   | 389.40      |
| 普通硅酸盐水泥     | M32.5（袋装）                 | 各地综合 | t   | 407.10      |
| 普通硅酸盐水泥     | P.O42.5R（散装）              | 各地综合 | t   | 415.95      |
| 普通硅酸盐水泥     | P.O42.5R（袋装）              | 各地综合 | t   | 433.65      |
| 页岩标砖        | 240×115×53mm              | 各地综合 | 千匹  | 534.33      |

| 材 料 名 称      | 规 格 型 号                        | 产 地  | 单 位 | 不含税市场综合价（元） |
|--------------|--------------------------------|------|-----|-------------|
| 页岩矩形多孔砖      | 200×90×115                     | 各地综合 | 千匹  | 631.47      |
| 页岩矩形多孔砖      | 240×115×90                     | 各地综合 | 千匹  | 641.19      |
| 页岩矩形多孔砖      | 240×180×115                    | 各地综合 | 千匹  | 1185.23     |
| 页岩矩形多孔砖      | 200×180×115                    | 各地综合 | 千匹  | 1214.38     |
| 页岩配砖         |                                | 各地综合 | 千匹  | 524.61      |
| 页岩空心砖        | 砖宽 b<200, 双排 6 孔               | 各地综合 | m³  | 197.21      |
| 页岩空心砖        | 砖宽 b≥200, 双排 8 孔, 强度 ≥MU5.0    | 各地综合 | m³  | 216.64      |
| 烧结自保温砖       | 240×240×（190,200,240）强度 ≥MU5.0 | 各地综合 | m³  | 349.74      |
| 豆石           | 0.5--1cm                       | 各地综合 | m³  | 194.30      |
| 豆石           | 0.5--2cm                       | 各地综合 | m³  | 194.30      |
| 过筛细砂         | 人工过筛（综合）                       | 各地综合 | m³  | 213.73      |
| 过筛中砂         | 人工过筛（综合）                       | 各地综合 | m³  | 213.73      |
| 机制砂          |                                | 各地综合 | m³  | 194.30      |
| 连砂（槽）石       | 综合                             | 各地综合 | m³  | 157.38      |
| 毛石、片石、块石     | 20--40cm                       | 各地综合 | m³  | 170.01      |
| 毛石、片石、块石     | 5--20cm                        | 各地综合 | m³  | 170.01      |
| 碎石           | 0.5--1cm                       | 各地综合 | m³  | 202.07      |
| 碎石           | 0.5--4cm                       | 各地综合 | m³  | 202.07      |
| 碎石           | 1--3cm                         | 各地综合 | m³  | 202.07      |
| 碎石           | 5--10cm                        | 各地综合 | m³  | 202.07      |
| 细砂           | 天然河砂（综合）                       | 各地综合 | m³  | 199.16      |
| 元石           | 0.5--4cm                       | 各地综合 | m³  | 194.30      |
| 元石           | 2--4cm                         | 各地综合 | m³  | 194.30      |
| 元石           | 2--5cm                         | 各地综合 | m³  | 194.30      |
| 元石           | 2--8cm                         | 各地综合 | m³  | 194.30      |
| 元石           | 8cm 以上                         | 各地综合 | m³  | 194.30      |
| 中砂           | 天然河砂（综合）                       | 各地综合 | m³  | 199.16      |
| 柴油           | 基建施工 0#                        | 成都   | kg  | 9.10        |
| 电            | 基建施工                           | 成都   | 度   | 0.63        |
| 汽油           | 基建施工 92#                       | 成都   | kg  | 11.04       |
| 汽油           | 基建施工 95#                       | 成都   | kg  | 11.64       |
| 水            | 基建施工                           | 成都   | t   | 4.30        |
| 聚苯颗粒水泥夹芯复合条板 | 2440×610×120                   | 各地综合 | m²  | 164.61      |
| 聚苯颗粒水泥夹芯复合条板 | 2440×610×150                   | 各地综合 | m²  | 198.24      |
| 聚苯颗粒水泥夹芯复合条板 | 2440×610×100                   | 各地综合 | m²  | 153.99      |
| 聚苯颗粒水泥夹芯复合条板 | 2440×610×200                   | 各地综合 | m²  | 233.64      |
| 沥青混凝土（松方）    | AC-20（70# 沥青、普通碎石）             | 各地综合 | m³  | 903.49      |
| 沥青混凝土（松方）    | AC-20(SBS 改性沥青、普通碎石)           | 各地综合 | m³  | 942.64      |
| 沥青混凝土（松方）    | AC-13(SBS 改性沥青、普通碎石)           | 各地综合 | m³  | 1049.22     |
| 沥青混凝土（松方）    | AC-13（SBS 改性沥青、玄武岩碎石）          | 各地综合 | m³  | 1185.80     |
| 沥青混凝土（松方）    | AC-16（70# 沥青）                  | 各地综合 | m³  | 948.35      |
| 马蹄脂沥青混凝土（松方） | SMA-13                         | 各地综合 | m³  | 1331.24     |

天府新区成都直管区 五月份建筑材料市场价格

| 材 料 名 称     | 规 格 型 号                  | 产 地  | 单 位 | 不含税市场综合价（元） |
|-------------|--------------------------|------|-----|-------------|
| 冷轧带肋钢筋      | CRB650mpa Φb 5mm         | 各地综合 | t   | 4882.88     |
| 冷轧带肋钢筋      | CRB550mpa Φb ( 6mm-11mm) | 各地综合 | t   | 4752.72     |
| HPB300 高线   | Φ6                       | 各地综合 | t   | 4739.40     |
| HPB300 高线   | Φ8-10                    | 各地综合 | t   | 4520.45     |
| HPB300 高线   | Φ12                      | 各地综合 | t   | 4548.01     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ6                       | 各地综合 | t   | 4723.43     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ8-10                    | 各地综合 | t   | 4530.60     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ12-14                   | 各地综合 | t   | 4388.01     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ16                      | 各地综合 | t   | 4366.27     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ18-22                   | 各地综合 | t   | 4321.69     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ25                      | 各地综合 | t   | 4362.08     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ28-32                   | 各地综合 | t   | 4485.84     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ36-40                   | 各地综合 | t   | 4613.08     |
| 原木          | 等内材综合                    | 各地综合 | m³  | 1930.21     |
| 锯材          | 综合                       | 各地综合 | m³  | 2083.56     |
| 杉松条木        | 综合                       | 各地综合 | m³  | 2124.00     |
| 白水泥         | 二级白度                     | 广汉   | t   | 663.30      |
| 湿拌砌筑砂浆      | M5                       | 本地   | m³  | 463.22      |
| 湿拌砌筑砂浆      | M10                      | 本地   | m³  | 474.33      |
| 普通硅酸盐水泥     | P.O42.5R（袋装）             | 各地综合 | t   | 486.85      |
| 普通硅酸盐水泥     | M32.5（袋装）                | 各地综合 | t   | 427.99      |
| 页岩标砖        | 240×115×53mm             | 本地   | 千匹  | 542.79      |
| 页岩非承重空心砖    | 综合                       | 本地   | m³  | 222.10      |
| 页岩矩形多孔砖     | 200×90×115               | 本地   | 千匹  | 591.06      |
| 页岩矩形多孔砖     | 240×115×90               | 本地   | 千匹  | 603.08      |
| 页岩矩形多孔砖     | 240×180×115              | 本地   | 千匹  | 1127.70     |
| 过筛中砂        | 人工过筛（综合）                 | 各地综合 | m³  | 213.94      |
| 连砂（槽）石      | 综合                       | 各地综合 | m³  | 167.01      |
| 毛石、片石、块石    | 5--20cm                  | 各地综合 | m³  | 171.99      |
| 碎石          | 0.5--1cm                 | 各地综合 | m³  | 203.04      |
| 碎石          | 0.5--4cm                 | 各地综合 | m³  | 200.32      |
| 碎石          | 5--10cm                  | 各地综合 | m³  | 202.31      |
| 改性沥青防水卷材    | 4mm                      | 国产   | m²  | 24.76       |
| 改性石油沥青      | SBS                      | 国产   | t   | 4053.23     |
| 石油沥青        | AH-70                    | 国产   | t   | 3471.57     |

| 材 料 名 称 | 规 格 型 号        | 产 地      | 单 位 | 不含税市场综合价（元） |
|---------|----------------|----------|-----|-------------|
| 干混地面砂浆  | M15            | 本地       | t   | 400.87      |
| 干混地面砂浆  | M20            | 本地       | t   | 413.75      |
| 干混抹灰砂浆  | M15            | 本地       | t   | 422.11      |
| 干混抹灰砂浆  | M20            | 本地       | t   | 435.88      |
| 干混砌筑砂浆  | M15            | 本地       | t   | 394.52      |
| 干混砌筑砂浆  | M20            | 本地       | t   | 411.13      |
| 承插钢筋砼管  | Φ300mm（Ⅲ级）     | 本地       | m   | 90.86       |
| 承插钢筋砼管  | Φ400mm（Ⅲ级）     | 本地       | m   | 126.16      |
| 承插钢筋砼管  | Φ500mm（Ⅲ级）     | 本地       | m   | 156.30      |
| 承插钢筋砼管  | Φ600mm（Ⅲ级）     | 本地       | m   | 203.40      |
| 承插钢筋砼管  | Φ800mm（Ⅲ级）     | 本地       | m   | 363.39      |
| 承插钢筋砼管  | Φ1000mm（Ⅲ级）    | 本地       | m   | 587.43      |
| 烧结自保温砖  | 综合             | 本地       | m³  | 337.62      |
| 页岩矩形多孔砖 | 200×180×115    | 本地       | 千匹  | 1173.77     |
| 路沿石     | 150×350×1000mm | 本地       | m   | 38.73       |
| 钢筋砼井盖、座 | Q-20(A级)Φ700   | 本地       | 套   | 175.25      |
| 承插钢筋砼管  | Φ300mm（Ⅱ级）     | 本地       | m   | 79.73       |
| 承插钢筋砼管  | Φ400mm（Ⅱ级）     | 本地       | m   | 109.78      |
| 承插钢筋砼管  | Φ500mm（Ⅱ级）     | 本地       | m   | 140.54      |
| 承插钢筋砼管  | Φ600mm（Ⅱ级）     | 本地       | m   | 187.35      |
| 承插钢筋砼管  | Φ800mm（Ⅱ级）     | 本地       | m   | 333.62      |
| 承插钢筋砼管  | Φ1000mm（Ⅱ级）    | 本地       | m   | 537.96      |
| 钢筋砼井篦   | Q-20（A级）Φ700   | 本地       | 套   | 120.52      |
| 普通商品砼   | C15            | 本地（含地泵费） | m³  | 485.50      |
| 普通商品砼   | C20            | 本地（含地泵费） | m³  | 495.21      |
| 普通商品砼   | C25            | 本地（含地泵费） | m³  | 504.92      |
| 普通商品砼   | C30            | 本地（含地泵费） | m³  | 514.64      |
| 普通商品砼   | C35            | 本地（含地泵费） | m³  | 530.80      |
| 普通商品砼   | C40            | 本地（含地泵费） | m³  | 546.95      |
| 普通商品砼   | C45            | 本地（含地泵费） | m³  | 567.04      |
| 普通商品砼   | C50            | 本地（含地泵费） | m³  | 588.92      |
| 普通商品砼   | C55            | 本地（含地泵费） | m³  | 613.08      |
| 普通商品砼   | C60            | 本地（含地泵费） | m³  | 638.93      |
| 湿拌抹灰砂浆  | M5             | 本地       | m³  | 486.16      |
| 湿拌抹灰砂浆  | M10            | 本地       | m³  | 497.91      |

东部新区 五月份建筑材料市场价格

| 材料名称        | 规格型号             | 产地   | 单位 | 不含税市场综合价（元） |
|-------------|------------------|------|----|-------------|
| HRB400E 螺纹钢 | Φ6               | 各地综合 | t  | 4619.47     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ8-10            | 各地综合 | t  | 4455.13     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ12-14           | 各地综合 | t  | 4486.73     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ18-22           | 各地综合 | t  | 4477.88     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ28-32           | 各地综合 | t  | 4385.85     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ36-40           | 各地综合 | t  | 4547.29     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ16              | 各地综合 | t  | 4522.12     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ25              | 各地综合 | t  | 4522.12     |
| 普通水泥        | 大厂 P.C32.5R 袋装   | 重龙   | t  | 517.43      |
| 普通水泥        | 大厂 P.O42.5R 袋装   | 重龙   | t  | 539.82      |
| 页岩标砖        | 240×115×53mm     | 本地   | 千匹 | 495.15      |
| 页岩矩形多孔砖     | 240×115×90mm     | 本地   | 千匹 | 582.52      |
| 页岩空心砖       | 砖宽 b<200, 双排 6 孔 | 本地   | m³ | 203.88      |
| 中砂          |                  | 本地   | m³ | 199.03      |
| 连砂（槽）石      | 综合               | 本地   | m³ | 160.19      |
| 碎石          | 0.5-1cm          | 本地   | m³ | 199.03      |
| 碎石          | 0.5-4cm          | 本地   | m³ | 199.03      |
| 碎石          | 1-3cm            | 本地   | m³ | 199.03      |
| 碎石          | 5-10cm           | 本地   | m³ | 199.03      |
| 块石料         |                  | 综合   | m³ | 155.34      |
| 元石          | 5-10cm           | 本地   | m³ | 165.05      |
| 普通商品混凝土 C10 | 碎石最大直径 20mm      | 本地   | m³ | 485.44      |
| 普通商品混凝土 C15 | 碎石最大直径 20mm      | 本地   | m³ | 495.15      |
| 普通商品混凝土 C20 | 碎石最大直径 20mm      | 本地   | m³ | 504.85      |
| 普通商品混凝土 C25 | 碎石最大直径 20mm      | 本地   | m³ | 514.56      |
| 普通商品混凝土 C30 | 碎石最大直径 20mm      | 本地   | m³ | 524.27      |
| 普通商品混凝土 C35 | 碎石最大直径 20mm      | 本地   | m³ | 533.98      |
| 普通商品混凝土 C40 | 碎石最大直径 20mm      | 本地   | m³ | 543.69      |
| 普通商品混凝土 C45 | 碎石最大直径 20mm      | 本地   | m³ | 563.11      |
| 普通商品混凝土 C50 | 碎石最大直径 20mm      | 本地   | m³ | 582.52      |

说明：以上信息价供成都东部新区（壮溪镇、武庙镇、贾家街道、养马街道、玉成街道、丹景街道、石盘街道、石板凳街道、芦葭镇、草池街道、福田街道、董家埂镇、三岔街道、高明镇、海螺镇）参考。

龙泉驿区 五月份建筑材料市场价格

| 材 料 名 称     | 规 格 型 号                   | 产 地  | 单 位 | 不含税市场综合价（元） |
|-------------|---------------------------|------|-----|-------------|
| 冷轧带肋钢筋      | CRB650mpa Φb 5mm          | 攀成钢  | t   | 5062.20     |
| 冷轧带肋钢筋      | CRB550mpa Φb ( 6mm--11mm) | 攀成钢  | t   | 4814.40     |
| HPB300 高线   | Φ6                        | 各地综合 | t   | 4874.58     |
| HPB300 高线   | Φ8-10                     | 各地综合 | t   | 4653.33     |
| HPB300 高线   | Φ12                       | 各地综合 | t   | 4679.88     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ6                        | 各地综合 | t   | 4874.58     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ8-10                     | 各地综合 | t   | 4626.78     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ12-14                    | 各地综合 | t   | 4503.77     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ16                       | 各地综合 | t   | 4477.21     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ18-22                    | 各地综合 | t   | 4432.96     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ25                       | 各地综合 | t   | 4477.21     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ28-32                    | 各地综合 | t   | 4609.96     |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ36-40                    | 各地综合 | t   | 4742.71     |
| 原木          | 等内材综合                     | 各地综合 | m³  | 1858.50     |
| 锯材          | 一等材                       | 各地综合 | m³  | 2301.00     |
| 锯材          | 二等材                       | 各地综合 | m³  | 2212.50     |
| 锯材          | 综合                        | 各地综合 | m³  | 2212.50     |
| 杉松条木        | 综合                        | 各地综合 | m³  | 2389.50     |
| 白水泥         | 二级白度                      | 广汉   | t   | 588.52      |
| 页岩标砖        | 240×115×53mm              | 龙泉   | 千匹  | 587.76      |
| 页岩非承重空心砖    | 综合                        | 龙泉   | m³  | 276.88      |
| 页岩矩形多孔砖     | 200×115×115               | 龙泉   | 千匹  | 694.62      |
| 页岩矩形多孔砖     | 200×90×115                | 龙泉   | 千匹  | 665.48      |
| 页岩矩形多孔砖     | 240×115×90                | 龙泉   | 千匹  | 684.91      |
| 页岩矩形多孔砖     | 240×180×115               | 龙泉   | 千匹  | 1345.53     |
| 页岩配砖        |                           | 龙泉   | 千匹  | 587.76      |
| 页岩空心砖       | 砖宽 b<200, 双排 6 孔          | 龙泉   | m³  | 208.87      |
| 豆石          | 0.5--1cm                  | 外地   | m³  | 189.44      |
| 豆石          | 0.5--2cm                  | 外地   | m³  | 189.44      |
| 过筛细砂        | 人工过筛（综合）                  | 外地   | m³  | 233.16      |
| 过筛中砂        | 人工过筛（综合）                  | 外地   | m³  | 233.16      |
| 机制砂         |                           | 龙泉   | m³  | 233.16      |
| 连槽石         | 综合                        | 外地   | m³  | 160.30      |

| 材 料 名 称  | 规 格 型 号        | 产 地  | 单 位 | 不含税市场综合价（元） |
|----------|----------------|------|-----|-------------|
| 连砂（槽）石   | 综合             | 外地   | m³  | 160.30      |
| 绿豆石      | 综合             | 外地   | m³  | 170.01      |
| 毛石、片石、块石 | 20--40cm       | 龙泉   | m³  | 170.01      |
| 毛石、片石、块石 | 5--20cm        | 龙泉   | m³  | 170.01      |
| 毛条石      | 250×250×1000mm | 龙泉   | m³  | 170.01      |
| 毛条石      | 300×300×1000mm | 龙泉   | m³  | 199.16      |
| 生石灰块     | 熟料             | 彭州   | t   | 544.04      |
| 石灰粉      | 包装为每袋 50kg     | 彭州   | t   | 621.76      |
| 碎石       | 0.5--1cm       | 外地   | m³  | 208.87      |
| 碎石       | 0.5--4cm       | 外地   | m³  | 208.87      |
| 碎石       | 1--3cm         | 外地   | m³  | 208.87      |
| 碎石       | 5--10cm        | 外地   | m³  | 208.87      |
| 细砂       | 天然河砂（综合）       | 外地   | m³  | 216.64      |
| 元石       | 0.5--4cm       | 外地   | m³  | 199.16      |
| 元石       | 2--4cm         | 外地   | m³  | 199.16      |
| 元石       | 2--5cm         | 外地   | m³  | 199.16      |
| 元石       | 2--8cm         | 外地   | m³  | 199.16      |
| 元石       | 8cm 以上         | 外地   | m³  | 199.16      |
| 中砂       | 天然河砂（综合）       | 外地   | m³  | 226.36      |
| 改性石油沥青   | SBS            | 国产   | t   | 4380.75     |
| 石油沥青     | AH-70          | 国产   | t   | 3761.25     |
| 浮法玻璃     | 5mm            | 成都   | m²  | 63.72       |
| 浮法玻璃     | 6mm            | 成都   | m²  | 65.49       |
| 浮法玻璃     | 8mm            | 成都   | m²  | 68.14       |
| 中空玻璃     | 5mm            | 成都   | m²  | 86.73       |
| 电        | 基建施工           | 龙泉   | 度   | 1.06        |
| 水        | 基建施工           | 龙泉   | t   | 4.25        |
| 普通水泥     | 大厂 P.O42.5R 袋装 | 各地综合 | t   | 455.77      |
| 普通水泥     | 大厂 P.O42.5R 散装 | 各地综合 | t   | 446.92      |
| 普通水泥     | 大厂 M32.5 袋装    | 各地综合 | t   | 384.98      |
| 普通水泥     | 大厂 M32.5 散装    | 各地综合 | t   | 376.13      |
| 普通硅酸盐水泥  | P.O42.5R 袋装    | 各地综合 | t   | 460.20      |
| 普通硅酸盐水泥  | P.O42.5R 散装    | 各地综合 | t   | 495.60      |
| 普通硅酸盐水泥  | M32.5 袋装       | 各地综合 | t   | 446.92      |
| 普通硅酸盐水泥  | M32.5 散装       | 各地综合 | t   | 433.65      |

青白江区 五月份建筑材料市场价格

| 材 料 名 称     | 规 格 型 号        | 产 地      | 单 位 | 不含税市场综合价<br>（ 元 ） |
|-------------|----------------|----------|-----|-------------------|
| HRB400E 螺纹钢 | Φ18-22         | 萍乡、达州、威远 | t   | 4668.14           |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ8-10          | 萍乡、达州、威远 | t   | 4838.94           |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ12-14         | 萍乡、达州、威远 | t   | 4703.54           |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ25            | 萍乡、达州、威远 | t   | 4668.14           |
| 拉法基水泥       | M32.5R( 袋装 )   | 都江堰      | t   | 400.36            |
| 拉法基水泥       | M32.5R( 散装 )   | 都江堰      | t   | 380.62            |
| 水泥          | P.O42.5R( 袋装 ) | 都江堰      | t   | 430.81            |
| 页岩标砖        | 240×115×53     | 德阳       | 千匹  | 446.60            |
| 页岩矩形多孔砖     | 200×90×115     | 德阳       | 千匹  | 543.68            |
| 页岩矩形多孔砖     | 240×115×90     | 德阳       | 千匹  | 582.52            |
| 页岩空心砖       | 240×200×115    | 各地综合     | 千匹  | 253.09            |
| 页岩实心砖       | 200×90×53      | 各地综合     | 千匹  | 637.91            |
| 普通商品混凝土     | 碎石最大粒径 20mmC15 | 青白江      | m³  | 485.05            |
| 普通商品混凝土     | 碎石最大粒径 20mmC20 | 青白江      | m³  | 495.05            |
| 普通商品混凝土     | 碎石最大粒径 20mmC25 | 青白江      | m³  | 505.05            |
| 普通商品混凝土     | 碎石最大粒径 20mmC30 | 青白江      | m³  | 515.05            |
| 普通商品混凝土     | 碎石最大粒径 20mmC35 | 青白江      | m³  | 530.05            |
| 湿拌地面砂浆      | M15            | 德阳       | m³  | 485.44            |
| 湿拌地面砂浆      | M20            | 德阳       | m³  | 495.15            |
| 湿拌抹灰砂浆      | M10            | 德阳       | m³  | 485.44            |
| 湿拌抹灰砂浆      | M15            | 德阳       | m³  | 495.15            |

新都区 五月份建筑材料市场价格

| 材 料 名 称     | 规 格 型 号                   | 产 地  | 单 位 | 不含税市场综合价（ 元 ） |
|-------------|---------------------------|------|-----|---------------|
| 冷轧带肋钢筋      | CRB650mpa Φb 5mm          | 各地综合 | t   | 5026.80       |
| 冷轧带肋钢筋      | CRB550mpa Φb ( 6mm--11mm) | 各地综合 | t   | 4779.00       |
| HPB300 高线   | Φ6                        | 各地综合 | t   | 4840.95       |
| HPB300 高线   | Φ8-10                     | 各地综合 | t   | 4619.70       |
| HPB300 高线   | Φ12                       | 各地综合 | t   | 4646.25       |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ6                        | 各地综合 | t   | 4840.95       |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ8-10                     | 各地综合 | t   | 4593.15       |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ12-14                    | 各地综合 | t   | 4469.25       |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ16                       | 各地综合 | t   | 4442.70       |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ18 — 22                  | 各地综合 | t   | 4398.45       |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ25                       | 各地综合 | t   | 4442.70       |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ28-32                    | 各地综合 | t   | 4575.45       |
| HRB400E 螺纹钢 | Φ36-40                    | 各地综合 | t   | 4708.20       |
| 原木          | 等内材综合                     | 各地综合 | m³  | 1814.25       |
| 锯材          | 一等材                       | 各地综合 | m³  | 2301.00       |
| 锯材          | 二等材                       | 各地综合 | m³  | 2212.50       |
| 白水泥         | 二级白度                      | 各地综合 | t   | 575.25        |
| 普通水泥        | 大厂 P.O42.5R 袋             | 各地综合 | t   | 442.50        |
| 普通水泥        | 大厂 P.O42.5R 散             | 各地综合 | t   | 424.80        |
| 页岩标砖        | 240×115×53mm              | 各地综合 | 千匹  | 544.04        |
| 页岩矩形多孔砖     | 200×90×115                | 各地综合 | 千匹  | 641.19        |
| 页岩矩形多孔砖     | 240×115×90                | 各地综合 | 千匹  | 650.90        |
| 页岩矩形多孔砖     | 240×180×115               | 各地综合 | 千匹  | 1194.94       |
| 页岩配砖        | 200(180)×115×53mm         | 各地综合 | 千匹  | 544.04        |
| 过筛细砂        | 人工过筛（综合）                  | 各地综合 | m³  | 213.73        |
| 过筛中砂        | 人工过筛（综合）                  | 各地综合 | m³  | 213.73        |
| 机制砂         |                           | 各地综合 | m³  | 194.30        |
| 连砂（槽）石      | 综合                        | 各地综合 | m3  | 155.44        |
| 毛石、片石、块石    | 20--40cm                  | 各地综合 | m³  | 170.01        |
| 毛石、片石、块石    | 5--20cm                   | 各地综合 | m³  | 170.01        |
| 石灰粉         | 包装为每袋 50kg                | 各地综合 | t   | 641.19        |
| 碎石          | 0.5--1cm                  | 各地综合 | m³  | 202.07        |
| 碎石          | 1--3cm                    | 各地综合 | m³  | 202.07        |
| 碎石          | 5--10cm                   | 各地综合 | m³  | 202.07        |