

项目	单位	综合单价	工程量	单位含量	单位造价
装配式混凝土构件	m ³	2718.15	551.08	0.016	44.17
预制混凝土构件	m ³	1014.79	24.19	0.001	0.72
钢筋工程	t	5715.19	2244.34	0.066	378.23
螺栓、铁件	-	-	-	-	1.41
金属结构工程	-	-	-	-	224.32
钢屋架、钢托架、钢桁架、钢桥架	t	8094.36	319.977	0.020	160.43
钢柱	t	7462.93	280.131	0.008	61.65
钢梁	t	7004.75	290.327	0.018	125.97
钢板楼板、墙板	m ²	116.08	3097.67	0.192	22.27
钢构件	t	11386.80	42.792	0.001	14.37
金属制品	m ²	12.6	3670.11	0.108	1.36
门窗工程	m ²	806.82	6282.37	0.185	149.46
门窗工程	m ²	806.82	6282.37	0.185	149.46
屋面及防水工程	-	-	-	-	104.48
屋面防水及其他	-	-	-	-	99.41
墙面防水、防潮	-	-	-	-	2.72
楼（地）面防水、防潮	m ²	32.35	2465.71	0.073	2.35
保温、隔热、防腐工程	-	-	-	-	13.10
保温、隔热 (m2)	m ²	55.14	7794.46	0.230	12.67
保温、隔热 (m3)	m ³	452.28	32.09	0.002	0.82
楼地面装饰工程	-	-	-	-	136.30
楼地面装饰工程	m ²	130.19	35489.93	1.046	136.24
楼地面装饰工程 (m3)	m ³	271.52	6.45	0.000	0.10
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	m ²	240.47	49050.60	1.446	347.80
墙、柱面装饰	m ²	192.46	40946.25	1.207	232.38
幕墙工程	m ²	540.73	5469.1	0.161	87.20
隔断	m ²	459.29	597.22	0.018	8.09
外墙（柱、梁）面饰面	m ²	335.00	2038.03	0.060	20.13
天棚工程	m ²	97.45	34835.34	1.027	100.11
天棚抹灰	m ²	75.99	32150.63	0.948	72.04
天棚吊顶	m ²	330.86	2573.51	0.076	25.11
采光天棚	m ²	901.46	111.2	0.003	2.96
油漆、涂料、裱糊工程	-	-	-	-	134.17
油漆、涂料、裱糊工程	m2	57.03	26079.89	0.769	43.85
油漆、涂料、裱糊工程 (t)	t	1646.79	1859.850	0.055	90.31
其他装饰工程	-	-	-	-	52.75
柜类、货架	个	27446.06	1	0.000	1.70
压条、装饰线	m	105.66	9676.06	0.285	30.15
扶手、栏杆、栏板装饰	m	558.81	1099.92	0.032	18.12
浴厕配件	-	-	-	-	3.67
措施项目	-	-	-	-	185.64
脚手架工程	-	-	-	-	31.92
混凝土模板及支架（撑）	m ²	66.92	67082.30	1.978	132.37
垂直运输	m ²	17.46	33913	1	17.46
安全文明施工及其他措施项目	项	0	0	0	0
专业措施项目	项	66022.36	2	0.000	3.89

建设工程造价指标
2023

项目	单位	综合单价	工程量	单位含量	单位造价
其他	-	-	-	-	23.53
其他(套)	套	1307.5	29	0.001	1.12
其他(m ²)	m ²	339.32	93.02	0.005	1.78
其他(m)	m	116.65	6084.43	0.179	20.93
其他(座)	座	9207.49	2	0.000	1.04
其他(个)	个	111.35	3	0.000	0.02
机械设备安装工程	-	-	-	-	96.13
风机安装	台	5669.30	76	0.002	12.71
泵安装	台	4903.31	51	0.002	7.37
电梯	部	189540	10	0.001	117.40
其他机械安装	台	683721.96	1	0.000	38.48
静置设备与工艺金属结构制作安装工程	台	19156.33	3	0.000	1.69
静置设备安装	台	19156.33	3	0.000	1.69
电气设备安装工程	-	-	-	-	301.20
母线安装	m	1308.23	305.89	0.009	11.80
控制设备及低压电器安装	-	-	-	-	38.36
电缆工程	-	-	-	-	120.75
防雷及接地装置	-	-	-	-	9.45
配管、配线	-	-	-	-	80.39
照明器具安装	套	104.18	6952	0.205	21.36
照明器具安装(m)	m	63.71	6008.51	0.177	11.29
附属工程	-	-	-	-	5.32
电气调整试验	-	-	-	-	2.49
建筑智能化工程	-	-	-	-	28.79
计算机应用、网络系统工程	-	-	-	-	11.81
综合布线系统工程	-	-	-	-	6.38
建筑设备自动化系统工程	台	644.73	101	0.003	1.92
建筑信息综合管理系统	-	-	-	-	0.69
有线电视、卫星接收系统工程	套	5689.26	1	0.000	0.32
音频、视频系统工程	台	877.65	249	0.007	6.44
安全防范系统工程	-	-	-	-	1.71
自动化控制仪表安装工程	-	-	-	-	2.19
过程检测仪表	台	327.51	198	0.006	1.91
工业计算机安装与调试	套	1878.45	5	0.000	0.53
通风空调工程	-	-	-	-	141.10
通风及空调设备及部件制作安装	台	2139.53	651	0.019	41.07
通风管道制作安装	m ²	185.10	14337.19	0.423	78.25
通风管道部件制作安装	个	354.80	1916	0.056	20.05
通风工程检测、调试	m ²	4.25	13825.31	0.408	1.73
消防工程	-	-	-	-	96.49
水灭火系统	-	-	-	-	67.22
气体灭火系统	套	10229.17	1	0.000	0.58
泡沫灭火系统	套	5409.64	4	0.000	1.22
火灾自动报警系统	-	-	-	-	23.82
消防系统调试	-	-	-	-	4.51
给排水、采暖、燃气工程	-	-	-	-	169.39

项目	单位	综合单价	工程量	单位含量	单位造价
给排水、采暖、燃气管道	m	74.33	23193.20	0.684	50.83
支架及其他	-	-	-	-	42.30
管道附件	-	-	-	-	21.39
卫生器具	组	846.25	125	0.004	3.12
采暖、给排水设备	-	-	-	-	51.74
刷油、防腐蚀、绝热工程	-	-	-	-	24.52
绝热工程	-	-	-	-	24.52
道路工程	m	446.3	243.02	0.014	6.10
路基处理	m	446.3	243.02	0.014	6.10
管网工程	座	5447.69	2	0.000	0.61
管道附属构筑物 v	座	5447.69	2	0.000	0.61
水处理工程	套	52918.88	1	0.000	2.98
水处理设备	套	52918.88	1	0.000	2.98
总价措施	-	-	-	-	159.27
措施项目	项		75	0.002	145.08
大型机械设备进出场及安拆	项		1	0.000	14.99
安全文明施工及其他措施项目	项		22	0.001	0
措施项目 v	项		52	0.002	137.23
其他	项		2	0.000	6.06
其他 (项)	项		2	0.000	6.06
其他项目					360.71
非规范项目					12.60
规费					59.05
税金					362.41
合计	-	-	-	-	4401.84

七、工料机指标表

项目名称：成都市 XX 文化艺术综合体建设项目

建设规模：33913 m²

项目	单位	平均价格	单方造价	占比 (%)	数量
材料及设备	-	-	2172.65	88.02%	-
黑色及有色金属	-	-	418.76	16.97%	-
橡胶 塑料及非金属材料	-	-	5.36	0.22%	-
五金制品	-	-	14.70	0.60%	-
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品	-	-	84.68	3.43%	-
木、竹材料及其制品	-	-	37.87	1.53%	-
玻璃及玻璃制品	-	-	76.85	3.11%	-
墙砖、地砖、地板、地毯类材料	m ²	57.24	2.77	0.11%	1643.77
装饰石材及石材制品	m ²	255.19	79.57	3.22%	10575
墙面、顶棚及屋面饰面材料	-	-	81.52	3.30%	-
涂料及防腐、防水材料	-	-	145.26	5.89%	-
龙骨、龙骨配件	-	-	5.64	0.23%	-
门窗及楼梯制品	-	-	11.30	0.46%	-
装饰线条、装饰件、栏杆、扶手及其他	-	-	2.50	0.10%	-

项目	单位	平均价格	单方造价	占比 (%)	数量
油品、化工原料及胶粘材料	-	-	54.90	2.22%	-
绝热 (保温)、耐火材料	-	-	32.96	1.34%	-
吸声、抗辐射及无损探伤材料	m2	40.00	3.16	0.13%	2676.67
管材	-	-	74.13	3.00%	-
管件及管道用器材	-	-	9.80	0.40%	-
阀门	个	149.45	10.11	0.41%	2293.76
法兰及其垫片	-	-	1.60	0.06%	-
洁具及燃气器具	-	-	2.28	0.09%	-
水暖器材	-	-	3.85	0.16%	-
通风、空调材料	-	-	39.41	1.60%	-
消防器材	-	-	15.72	0.64%	-
仪表及自动化控制	-	-	2.27	0.09%	-
灯具、光源	-	-	19.17	0.78%	-
开关、插座	-	-	0.99	0.04%	-
保险、绝缘及电热材料	-	-	0.72	0.03%	-
电线电缆及光纤电缆	-	-	113.41	4.59%	-
电气线路敷设材料	-	-	24.30	0.98%	-
弱电及信息类器材	-	-	23.60	0.96%	-
园林绿化	个	3	0.23	0.01%	2589.64
成型构件及加工件	-	-	36.32	1.47%	-
电极及劳保用品等其他材料	-	-	4.72	0.19%	-
周转材料及五金工具	-	-	20.04	0.81%	-
道路桥梁专用材料	-	-	1.37	0.03%	-
通风空调设备	台	2516.81	43.86	1.78%	591
泵、供水设备	-	-	5.73	0.23%	-
热水、采暖锅炉设备	台	5419.6	1.60	0.06%	10
水处理及环保设备	-	-	13.70	0.29%	-
电气设备及附件	台	3108.38	49.31	2.00%	538
电梯	部	146371.85	56.11	2.27%	13
安防及建筑智能化设备	-	-	2.47	0.10%	-
混凝土、砂浆及其他配合比材料	-	-	451.24	18.28%	-
其他材料	-	-	93.97	3.81%	-
未归类	-	-	295.63	11.98%	-
合计	-	-	2468.28	100%	-

八、工料机明细表

项目名称：成都市 XX 文化艺术综合体建设项目
建设规模：33913 m²

材料名称	单位	单价	工程量
补偿收缩商品混凝土	m ³	535.49	13388.57
HRB400E	t	3703.53	1738.628
商品混凝土	m ³	492.49	10314.19
UHPC 板 (超高性能混凝土)	m ²	1050	4447.2
电力电缆	m	88.25	32424.22

材料名称	单位	单价	工程量
HRB500E	t	3957.25	587.917
自粘聚合物改性沥青防水卷材 (I 型聚酯胎)	m ²	28	80065.92
成品型钢 H 形 / 箱形钢桁架	t	5646	319.977
成品型钢 H 形钢梁	t	5646	286.413
10mm 钢化 (三银 Low-E)+12A+10mm 钢化中空玻璃	m ²	324.38	4739.52
冰钻灰大理石 (ST-02)A 级板	m ²	325	4507.11
成品圆管钢管柱	t	5646	258.982
氟碳喷涂铝单板	m ²	245	5626.72
断桥隔热铝合金型材	t	23075.83	59.019
热浸镀锌型钢	t	6320	191.166
装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m ³	2179.64	551.08
260 风冷热泵模块机组	台	367660	3
氟碳喷涂铝合金矩管装饰线条	m	95.99	9893.32
蒸压轻质加气混凝土板 (ALC 板)	m ²	85	10846.88
热浸镀锌镀锌钢管	m	45.52	20002.63
热镀锌钢板	m ²	56.7	15733.19
卧式暗装风机盘管 08	台	1724.19	474
自动扶梯	部	195600	4
细石商品混凝土	m ³	503.76	1439.07
其他材料费	元	1	698889.65
矿物绝缘电缆	m	249.05	2746.01
水下商品混凝土	m ³	541	1226.8
柴油发电机组	台	655031.31	1
电气配线	m	2.37	240188
耐根穿刺强粘高分子膜胎防水卷材	m ²	35	16172.79
加佩乐灰大理石 (ST-01)A 级板	m ²	375	1360.53
干混地面砂浆	t	385.94	1307.078
环氧云铁漆	kg	16.8	29831.99
成品零星钢构件综合	t	5978	77.006
改性聚苯乙烯保温板	m ²	32.8	13719.41
干混抹灰砂浆	t	423.83	979.539
冷底子油	kg	8.86	42113.54
绿色波纹铝板 (AL-02)	m ²	250	1402.29
意大利灰石材瓷砖 (CT-03)	m ²	120	2836.27
耐候胶	支	17.69	18869.78
镂空雕刻编织纹理铝板 (AL-03)	m ²	670	495.11
成品螺旋式钢梯	t	10710	30.737
汽油	L	7.28	44430
HPB300	t	3824.97	80.844
密集型母线槽	m	1159.34	263.08
成品 8+1.52PVB+8 钢化夹胶超白玻璃栏杆	m	480	620.29
15mm 钢化 (三银 Low-E)+12A+15mm 钢化中空玻璃	m ²	461.42	635.4
弧形超白钢化玻璃门 (GL-04)	m ²	517.72	542.4
硅酸盐纤维 (陶瓷纤维) 柔性卷材防火毯	m ²	35.16	7797.95
柴油 (机械)	L	6.88	36748.25
电动挡烟垂壁	m	300	840.7
干混砌筑砂浆	t	353.28	660.454
型钢	t	3762.45	61.923

材料名称	单位	单价	工程量
粉末喷涂铝单板	m ²	180	1277.32
轻质条板隔墙粘接剂	kg	6	37911.67
超薄型防火涂料	kg	10.79	20770.5
压型钢板楼承板 (2W-YX51-342-1025 型, 1.0mm 镀锌钢板)	m ²	70	3097.7
电气配管	m	3.4	60599.89
成品 A 级防火胡桃木抗倍特板木饰面 (WD-01) 隔断	m ²	357	572.53
难燃 B1 级柔性泡沫橡塑	m ³	1050	193.94
新风机组	台	39800	5
快充充电桩	台	16548	12
烧结多孔砖	千块	641.19	306.89
KT-02- 客梯兼无障碍电梯	部	195000	1
KT-01- 客梯	部	195000	1
加佩乐灰防滑大理石 (ST-01)A 级板	m ²	375	517.96
装配式 U 形轻钢龙骨	m ²	17.75	10729.31
KT-05- 客梯	部	186000	1
130 风冷热泵模块机组	台	185000	1
墙面艺术无机涂料	kg	45	4078.8
热镀锌钢管	m	20.38	8919.85
KT-03- 客梯	部	179000	1
KT-04- 客梯	部	179000	1
HT-01- 货梯	部	179000	1
氟碳面漆	kg	22.12	7702.26
视频模块灯	套	127.49	1328.15
白色波纹铝板 (AL-01)	m ²	250	645.01
碎石	m ³	204.01	779.49
纸面石膏板	m ²	9.55	16010.61
自然氧化铝单板	m ²	180	836.55
焊条	kg	8	17289.99
配电柜	台	15041.26	9
配电箱	台	3361.17	40
LC7.5 陶粒混凝土	m ³	385	345.56
太阳能集热器	m ²	710	180
不锈钢连接件	套	6.8	18785.31
风管双吊双向抗震支架	付	483.31	259
铝方通 (AL-05)	m ²	93.73	1303.76
防指纹黑色镜面 304 不锈钢 (MT-01)	m ²	245	497.05
岩棉板 (燃烧等级 A 级)	m ³	310	387.93
内涂塑复合钢管	m	34.54	3367.38
8+1.52+8mm 超白钢化玻璃 (GL-01)	m ²	300	387.01
成品钢柱	t	5466	21.149
地埋洗墙灯	套	264.42	434.3
单回路多功能电气火灾监控探测器	个	1026	111
二等锯材	m ³	2301	49.49
管理平台	台	110619	1
页岩实心砖	千块	544.04	196.13
泵送电费	m ³	4	25349.62
轴流式消防排烟风机	台	8393.33	12
线型投光灯	套	93.63	1032.22

材料名称	单位	单价	工程量
橡塑发泡保温管壳 (20mm 厚)	m	4.55	20883.07
油漆溶剂油	kg	5.62	16821.04
建筑石膏	kg	5.15	17806.2
成品实木门带门套 (单扇 / 双扇)	m ²	522	171.28
文化设施用房配电箱	台	2585.4	34
单速离心风机箱	台	4106.67	21
一体化雨水回用处理设备	套	85000	1
一体化隔油提升设备	台	42000	2
特级防火卷帘门 (双轨)	m ²	260	321.5
LC7.5 轻集料混凝土	m ³	385	215.49
单管双向抗震支架	付	139.06	594
沟槽管件	个	33.29	2465.67
过氯乙烯稀释剂	kg	26.67	3068.75
单组份聚氨酯防水涂料	kg	10	8117.85
镀膜灯带	m	45	1734.17
紧定式套接镀锌钢导管	m	3.42	22319.85
1200*600 意大利灰石材瓷砖	m ²	120	626.69
充电桩总配电箱	台	18500	4
绿色渐变手工复古窑变砖 (CT-02)	m ²	108	684.24
开关电源 350W	台	300	243
车位检测摄像机 (3 车位)	台	1080	67
铝箔	m ²	9.23	7839.55
难燃 B1 级柔性泡沫橡塑板	m ³	1079.75	66.46
强电金属槽盒	m	28.97	2427.87
白色穿孔铝板 (AL-04)	m ²	245	284.38
母线	m	1621.14	42.81
空气源热泵机组	台	17180	4
食品级不锈钢生活水箱	个	34000	2
防水防霉涂料面漆	kg	11	6150.29
防火墙	台	32836	2
防滑地砖	m ²	50	1299.09
预埋铁件	kg	4.02	16084.59
LED 筒灯	套	40.04	1594.79
交流慢冲充电桩	台	1420.13	44
加工铁件	kg	4.57	13349.53
不规则 GRG	m ²	350	171.15
聚合物干粉砂浆	t	820	72.844
高温双速消防离心风机箱	台	14824.35	4
镀锌钢管接头管件	个	6.69	8862.04
难燃 B1 级柔性泡沫橡塑管壳 (32mm 厚)	m	16.33	3576.81
水	t	4.3	13567.077
防水纸面石膏板	m ²	12	4769.94
金属穿孔吸音板	m ²	40	1418.72
成品木质甲级防火门	m ²	300	187.21
成品踏步式钢梯	kg	5.65	9805
双管照明灯 (车位车道灯具带反光罩) ~220V 2x18W LED 光源	套	42	1264.52
除臭设备	台	51600	1
石油沥青	kg	3.68	13735.37

材料名称	单位	单价	工程量
线型灯	m	97	518.79
穿孔吸音复合板	m ²	40	1257.95
弱电桥架	m	31.86	1577.72
消声静压箱	个	3283.68	15
微膨胀商品混凝土	m ³	559.84	87.49
桥架双吊双向抗震支架	付	189.08	259
终端控制机柜	台	48450	1
消防耐火金属槽盒	m	31.66	1524.13
排烟防火阀	个	413.06	114.13
立式导流型容积式换热器	台	46000	1
薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (SNZW65-III 减压稳压型)	个	620	73
密封胶条	m	0.5	90363.29
单层百叶风口 (带调节阀)	个	133.37	335.32
感烟探测器 (含底座)	个	46	969
钢化中空 LOW-E 夹胶超白玻璃 8(三银 Low-E)+12A+6+1.52pvb+6	m ²	334	133.44
应急照明配电箱	台	1936.74	23
配线	m	3.02	14278.33
配线 UTP	m	2.36	18191.08
无纺布	m ²	2.43	17492.25
水泥	t	410	103.52
薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	个	580	73
无机涂料面漆	kg	10	4228.7
智能反射式红外线光束感烟探测器 (含底座)	个	7000	6
蹲式大便器 (自带水封)	套	520	79.79
多管双吊双向抗震支架	付	404.93	101
CSPE 嵌缝油膏	支	9.56	4265.04
实心砖	千块	544.04	74.74
阻抗复合型消声器	个	1342.53	30
热镀锌扁钢	m	3.99	9985.56
机房设备机柜	台	2833.37	14
双层百叶风口	个	97.68	405.01
锯材	m ³	2301	17.12
排烟阀 (带手动开启装置)	个	489.49	79.79
聚合物水泥 (JS) 防水涂料	kg	8	4872.8
组合桥架双吊双向抗震支架	付	275.3	141
碳钢平焊法兰	片	30.39	1270
墙板固定金属配件 (镀锌钢板)	t	6510	5.914
生活变频给水设备	台	38500	1
网格布	m ²	2.43	15688.49
成品腻子膏 耐水性	kg	1	38060.5
硬盘 8T	台	1183	32
电动二通阀 (调节式)	个	76	498
单层百叶回风口 (带滤网)	个	79.56	475.71
条形灯	套	120	315.12
胶粘剂	kg	5.2	7199.44
改性沥青嵌缝油膏	kg	4.84	7581.46
不锈钢闸阀	个	354.44	103.22
灯带	m	18	2025.75

材料名称	单位	单价	工程量
卧式暗装风机盘管 04	台	1396	26
膨胀螺栓	套	0.78	46217.25
潜污泵	台	1441.88	25
实木扶手	m	120	297.7
挤塑聚苯板	m ²	12	2975.58
A 级阻燃板	m ²	29.7	1192.65
车位引导桥架	m	30.72	1120.12
水泥浆	m ³	617.42	55.73
成品木质乙级防火门	m ²	290	116.11
耐火金属线槽	m	23.33	1438.1
空调水多管 (保温) 组合双向抗震支架	付	382.95	86
防火岩棉	m ³	300	109.21
中空壁消音硬聚氯乙烯排水管	m	14.28	2274.52
彩色半球摄像机	台	450	71
吊装式空调器 (直联)	台	7906.47	4
寻车一体机	台	7876	4
槽钢	t	3980	7.802
柔性软风管接头	m ²	60	511.89
钢筋	t	3690	8.323
镀锌钢板	m ²	60	510.56
防指纹水波纹 304 不锈钢 (MT-02)	m ²	272	112.1
仿阿玛尼灰石材通体瓷砖 (CT-01)	m ²	120	253.65
屋顶消防水箱	个	30240	1
玻璃纤维网格布 (耐碱)	m ²	2.43	12374.05
氟碳喷涂铝合金板线条	m	45	668.12
防霉涂料面漆	kg	11	2708.47
聚合物粘接砂浆	t	920	32.356
70°C 防火阀	个	342.68	86.86
给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	10.11	2931.9
风管双吊侧向抗震支架	付	195.97	151
防指纹本色 304 不锈钢 (MT-05)	m ²	240	123.22
定制爵士白大理石 (ST-03)A 级板	m ²	550	53.76
手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	63.03	468
车位检测摄像机 (2 车位)	台	980	30
A 级透光膜	m ²	195	149.94
穿孔铝板 (AL-06)	m ²	245	118.42
室内消火栓加压泵 (消防专用泵)	套	14500	2
自喷加压泵 (消防专用泵)	台	14500	2
分控器	个	1200	24
防火保温卷帘	m ²	185	154.6
风阀执行器	个	526.46	54
防水防霉涂料底漆	kg	11	2569.81
PVC 花管	m	109	255.88
250*40*5 不锈钢 U 型槽	kg	23	1200.25
UPS 主机	台	27550	1
多联机室内机	台	6865	4

材料名称	单位	单价	工程量
成品 6+1.52+6 定制纹理艺术雕刻夹绢玻璃 (GL-03) 隔断带 1.2mm 厚防指纹古铜色 304 不锈钢 (MT-04) 边框	m ²	750	36.52
泛光照明配电箱	台	9110	3
多管双吊侧向抗震支架	付	348.49	78
普通钢纤维混凝土	m ³	510	52.49
空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件	个	6.25	4280.01
卷闸门电动装置	套	900	29
A 级防火白色亚光木纹饰面 (WD-02)	m ²	178.14	145.76
楼宇自控系统接口	个	25900	1
埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器	个	730	35.35
泡沫棒	个	8.3	3007.75
球墨铸铁对夹式蝶阀	个	580	43
控制电缆	m	9.77	2531.15
装配式钢筋混凝土预制柱	m ³	2777.6	8.88
型钢栏杆	m ²	180	135.17
配管	m	3.97	6052.63
室内塑料排水管粘接管件	个	10.14	2363.44
HRS 承压雨水专用管	m	20.32	1172.96
截止阀	个	19.25	1194.78
钢材	t	3970	5.582
火灾自动报警主机 (联动型)	台	11012	2
能耗管理软件	套	22000	1
物业网核心交换机	台	22000	1
高温单速消防离心风机箱	台	10800	2
标准砖	千块	544.04	39.68
成品矩管钢梁	t	5400	3.914
镀锌钢格栅盖板	m ²	408	51.8
预制过梁	m ³	850	24.31
应急照明灯 (消防应急灯具)	套	60	342.39
主题卫生间金色台盆	套	1014	20.2
玻璃胶	支	16	1270
核心交换机	台	20300	1
空调水多管 (保温) 组合侧向抗震支架	付	447.97	45
无纺聚酯纤维布	m ²	2.43	8204.97
仿阿玛尼灰石材瓷砖 (CT-04)	m ²	75	265.55
安防系统接口	个	19435	1
地面疏散导流标志灯 (单向) DC24V LED 光源 1x1W	套	45	428.24
BA 管理工作站	台	19115.04	1
管理服务器	台	19000	1
断桥隔热型铝合金门联窗 (6 中透光三银 Low-E+12A+6 透明)	m ²	520	35.95
沟槽直接头 (含胶圈)	个	19.02	974.56
开关电源 600W	台	450	41
电焊丝	kg	4.15	4444.36
彩色枪式摄像机	台	400	46
重锤式止回阀	个	545.37	33.33
不锈钢金属软管	m	13	1393.08
接闪带	m	3.91	4626.16

材料名称	单位	单价	工程量
车位检测摄像机 (1 车位)	台	900	20
多联机室外机	台	18000	1
成品腻子膏	kg	1	17896
角钢	t	4162.61	4.295
铸钢微阻缓闭消音止回阀	个	2188.59	8
土工布	m ²	2.43	7154.01
无机防霉涂料面漆	kg	11	1577.27
普通 UPVC 管	m	13.04	1329.32
雨棚镀膜灯带	m	15	1153.75
超五类屏蔽网线	m	2.56	6729.59
薄壁不锈钢管	m	73.29	230.82
室内消火栓稳压设备	套	16665	1
室内自喷稳压设备	套	16665	1
中砂	m ³	215.67	77.03
无管网气体灭火装置	套	4138	4
排烟防火阀 (电控)	个	859.51	19.19
无机涂料底漆	kg	10	1618.59
架空防静电地板 (含托架)	m ²	170	94.39
应急照明控制器	台	16000	1
火灾应急广播控制主机	台	16000	1
双层百叶风口 (带调节阀)	个	131.46	121.2
卵石	m ³	196.24	80.65
断桥隔热型排烟窗 (6mm(LOW-E)+12Ar+6 钢化中空玻璃)	m ²	450	35.1
播放控制器	台	1970	8
A 级阻燃板刷白	m ²	82	191.95
瓷砖胶粘剂	kg	3.74	4204.72
球墨铸铁明杆弹性密封闸阀	个	1040.95	15.08
固定挡烟垂壁	m	187	83.83
控制计算机	台	5200	3
轴流式消防排烟风机 HTF-I-11D, 排烟量 65000M3/H	台	7800	2
紫外线消毒仪	台	7800	2
备用电源及电池主机 (柜)	台	15320	1
单管侧向抗震支架	付	114.22	131
感应式水嘴洗手盆	个	592	25.25
铝合金百叶窗	m ²	180	81.6
10mm 厚热镀锌钢板	t	6510	2.246
艺术无机涂料面漆	kg	45	322.66
温度传感器	台	176.99	81
漩流风口	个	200	70.7
难燃 B1 级柔性泡沫橡塑管壳 (25mm 厚)	m	5	2757.4
LED 防雾筒灯	套	60	229.27
社区用房配电箱	台	1940.43	7
防火堵料	kg	4.28	3151
粗砂	m ³	215.67	62.47
干粉型粘结剂	kg	2.24	5998.42
双组份聚氨酯防水涂料	kg	11	1185.98
混合冷热水感应式龙头	个	400	32.32

材料名称	单位	单价	工程量
电焊条	kg	4.15	3098.77
轴流风机	台	4283.78	3
可曲挠橡胶软接头	个	147.68	87
IC卡水表	个	210	61
UPVC 排水管件	个	9.7	1311.25
水平螺翼式水表	个	208.49	61
拉手	个	215	59
双吊双向抗震支吊架	付	783.32	16
陶粒混凝土	m ³	385	32.41
防霉涂料底漆	kg	11	1131.7
巡更器	台	1240	10
成品木质丙级防火门	m ²	280	44.23
静态平衡阀	个	1026.36	12
防水无机涂料面漆	kg	11	1119.08
滑道滚球式止回阀	个	510.26	24
4 芯单模光纤	m	2.5	4888.22
文化设施用房公区插座及标识配电箱	套	1508.19	8
难燃 B1 级柔性泡沫橡塑管壳 (15mm 厚)	m	3.23	3728.98
PVC 聚氯乙烯粘合剂	kg	1	11821.88
爵士白大理石 (ST-03)A 级板	m ²	550	21.11
面砖	m ²	50	227.44
混流风机	台	11350	1
金刚砂	t	2200	5.146
明装 LED 筒灯	套	75	150.49
成品爬式扶梯	t	6102	1.8
UPS 桥架	m	34.11	316.95
热镀锌焊接钢丝网	m ²	2.8	3853.61
防指纹黑色 304 不锈钢 (MT-03)	m ²	185	58.13
关门器	个	182	59
空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件	个	4.96	2151.28
球墨铸铁对夹式蝶阀 (带自锁装置)	个	665.88	16
消防动力总箱	台	10620	1
断桥隔热型铝合金平开门 (6 中透光三银 Low-E+12A+6 透明)	m ²	520	20.2
46 寸液晶显示屏	台	1150	9
防水接线盒	个	3.5	2947.8
防指纹黑色 304 不锈钢 (MT-03) 装饰线条	m	20	512.82
电动蝶阀	个	2560	4
文化设施用房消防风机总箱	台	5118.25	2
输入模块	个	40	253
低合金钢焊条	kg	7.91	1278.39
铁皮	m ²	60.76	166.26

成都市建设工程材料信息价的使用说明

一、整体说明

1. 每月发布的建筑材料信息价,包括市场综合价和市场信息价,其中市场综合价包含运费和采管费,市场信息价仅指材料出厂价格。市场综合价与市场信息价不一致时,优先采用市场综合价。

建筑材料信息价是通过市场调查、采集、测算和分析整理而成,客观地反映当月相应时间段内我市建筑材料价格的社会平均综合水平。除另有说明外,本刊发布的建筑材料是指符合国家产品标准或行业认可质量要求,并在本市工程使用较为广泛的材料。

2. 因档次、品牌、产地、付款方式等不同,部分建筑材料价格差异可能较大,市场主体应在工程计价文件或工程合同中明确约定,当实际使用价格与材料信息价差异较大时,市场主体可根据市场询价情况进行合理调整。

3. 本价格信息仅作为编制设计概算、施工图预算,最高投标限价(招标控制价、标底)等的计价参考,并非“政府定价”或者“政府指导价”。工程计价时应综合考虑项目特点、品牌档次需求等因素,结合市场实际合理确定相应材料设备的合同价、结算价。

4. 建筑材料价格会受市场环境、生产要素价格变化等因素影响而产生较大幅度波动,发承包双方应充分考虑价格波动对工程质量、安全、工期和造价的影响,进一步加强风险意识,在合同中合理确定各方应承担的责任和风险范围。

二、分项说明(成都市)

1. 钢筋价格说明:HRB500E 螺纹钢在同规格 HRB400E 螺纹钢基础上加价 332 元/吨(不含税价)。

2. 商品混凝土价格说明:

(1) 商品混凝土信息价包括混凝土、运输到场和泵送(地泵)的费用,但不包括泵送(地泵)电费。泵送(地泵)电费在招标控制价编制时按实际市场电费计算(可按每立方米混凝土 4 元参照),投标人投标报价时自行考虑。

(2) 在同等级标号的普通混凝土价格基础上,抗渗混凝土按 P6、P8、P10 每立方米分别上调 16 元、21 元、27 元,补偿收缩膨胀混凝土每立方米上调 24 元,纤维混凝土(聚丙烯纤维)每立方米上调 19 元,细石混凝土(粒径为 5~10mm)每立方米上调 19 元,水下混凝土每立方米上调 24 元。

(3) 如使用新能源电动车运输,普通混凝土价格在同等级标号的价格基础上上调 3 元。新能源混凝土运输车运输费可参考每立方混凝土 53 元。

(4) 以上价格均为不含税价。

3. 砂浆价格说明:干混砂浆已含运费及罐子租赁费。

4. 电缆价格说明:WDZ 电缆在 YJV 基础上增加 10%,WDZN 电缆在 YJV 基础上增加 20%,ZR 电缆在 YJV 基础上增加 3%。

5. 汽、柴油价格说明:各区(市)县的汽、柴油价格参照成都市的汽、柴油价格执行。

6. 苗木价格说明:

(1) 此苗木价格信息为到场价,不包括苗木养护期内的养护费用。苗木的到场价包含苗木价格、起挖、包装、装车及运输费用。

(2) 此目录中所包括的苗木应生长健壮,根系发达、无病虫害,树形较好、树皮完整、土球完整,有一定冠幅。若因项目需提高苗木树形、饱满度、冠幅,色泽等要求,其价格由建设各方协商确定。

(3) 项目特征说明: 苗高指苗木露出地表的根茎部至树冠顶部的垂直距离, 用“H”表示; 冠径(又称冠幅)指苗木冠从垂直投影面的最大直径和最小直径之间的平均值, 用“P”表示; 胸径指地表面向上 1.3m 高处树干直径, 用“Φ”表示; 地径指地表面向上 0.1m 高处树干直径, 用“d”表示; 部分植物(藤本)在自然状态下根茎至枝梢的实际长度, 用“L”表示; 株高或冠丛高指地表面至乔(灌)木顶端的高度。

(4) 质量按国家建设部《常用苗木产品主要规格质量标准》(CJ/T 34—91) 执行。

三、其他

成都市五城区及高新区的材料信息价由成都市负责解释, 成都市五城区及高新区以外的材料信息价由各区(市)县负责解释。

成都市 四月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
冷轧带肋钢筋	CRB650mpa Φb 5mm	各地综合	t	4221.45
冷轧带肋钢筋	CRB550mpa Φb (6mm--11mm)	各地综合	t	3991.35
HPB300 高线	Φ6	各地综合	t	4009.05
HPB300 高线	Φ8-10	各地综合	t	3778.95
HPB300 高线	Φ12	各地综合	t	3823.20
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	4000.20
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3752.40
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3637.35
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3663.90
HRB400E 螺纹钢	Φ18-22	各地综合	t	3619.65
HRB400E 螺纹钢	Φ25	各地综合	t	3628.50
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3752.40
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	3955.95
模板摊销钢材	包括支撑卡具及附件	各地综合	t	4397.56
脚手架钢材	包括附件	各地综合	t	4254.19
原木	等内材综合	各地综合	m ³	1858.50
锯材	综合	各地综合	m ³	2283.30
杉松条木	综合	各地综合	m ³	2389.50
白水泥	二级白度	各地综合	t	548.70
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (散装)	各地综合	t	433.65
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (袋装)	各地综合	t	442.50
普通硅酸盐水泥	M32.5 (散装)	各地综合	t	398.25
普通硅酸盐水泥	M32.5 (袋装)	各地综合	t	407.10
页岩标砖	240×115×53mm	各地综合	千匹	539.18
页岩矩形多孔砖	200×90×115	各地综合	千匹	636.33
页岩矩形多孔砖	200×180×115	各地综合	千匹	1214.38
页岩矩形多孔砖	240×115×90	各地综合	千匹	655.76
页岩矩形多孔砖	240×180×115	各地综合	千匹	1248.38
页岩配砖		各地综合	千匹	539.18
页岩空心砖	砖宽 b<200, 双排 6 孔	各地综合	m ³	199.16

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
页岩空心砖	砖宽 $b \geq 200$, 双排8孔, 强度 $\geq \text{MU}5.0$	各地综合	m^3	218.59
烧结自保温砖	$240 \times 240 \times (190, 200, 240)$ 强度 $\geq \text{MU}5.0$	各地综合	m^3	351.68
蒸压加气混凝土砌块	导热系数 ≤ 0.18 , 强度 $\geq \text{A}5.0(\text{B}06)$	各地综合	m^3	336.30
蒸压加气混凝土砌块	导热系数 ≤ 0.16 , 强度 $\geq \text{A}3.5(\text{B}06)$	各地综合	m^3	269.92
豆石	0.5--1cm	各地综合	m^3	199.16
豆石	0.5--2cm	各地综合	m^3	199.16
过筛细砂	人工过筛(综合)	各地综合	m^3	221.50
过筛中砂	人工过筛(综合)	各地综合	m^3	221.50
机制砂		各地综合	m^3	202.07
连砂(槽)石	综合	各地综合	m^3	163.21
毛石、片石、块石	20--40cm	各地综合	m^3	174.87
毛石、片石、块石	5--20cm	各地综合	m^3	174.87
碎石	0.5--1cm	各地综合	m^3	208.87
碎石	0.5--4cm	各地综合	m^3	208.87
碎石	1--3cm	各地综合	m^3	208.87
碎石	5--10cm	各地综合	m^3	208.87
细砂	天然河砂(综合)	各地综合	m^3	206.93
元石	0.5--4cm	各地综合	m^3	202.07
元石	2--4cm	各地综合	m^3	202.07
元石	2--5cm	各地综合	m^3	202.07
元石	2--8cm	各地综合	m^3	202.07
元石	8cm 以上	各地综合	m^3	202.07
中砂	天然河砂(综合)	各地综合	m^3	208.87
柴油	基建施工 0#	成都	kg	7.77
电	基建施工	成都	度	0.63
汽油	基建施工 92#	成都	kg	9.51
汽油	基建施工 95#	成都	kg	10.04
水	基建施工	成都	t	4.30
沥青混凝土(松方)	AC-20(SBS改性沥青、普通碎石)	各地综合	m^3	922.92
沥青混凝土(松方)	AC-13(SBS改性沥青、玄武岩碎石)	各地综合	m^3	1165.80
沥青混凝土(松方)	AC-20(70#沥青、普通碎石)	各地综合	m^3	874.35
沥青混凝土(松方)	AC-13(SBS改性沥青、普通碎石)	各地综合	m^3	1020.07
沥青混凝土(松方)	AC-16(70#沥青)	各地综合	m^3	932.64
马蹄脂沥青混凝土(松方)	SMA-13	各地综合	m^3	1292.09
蒸压加气混凝土板	A3.5 B06	各地综合	m^3	575.25
蒸压加气混凝土板	A3.5 B05	各地综合	m^3	566.40
蒸压加气混凝土板	A5.0 B06	各地综合	m^3	601.80
聚苯颗粒水泥夹芯复合条板	2440*610*150	各地综合	m^2	185.00
聚苯颗粒水泥夹芯复合条板	2440*610*100	各地综合	m^2	147.00
聚苯颗粒水泥夹芯复合条板	2440*610*200	各地综合	m^2	218.00
聚苯颗粒水泥夹芯复合条板	2440*610*120	各地综合	m^2	156.00

区(市)县市场价格
2023

天府新区成都直管区 四月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
冷轧带肋钢筋	CRB650mpa Φb 5mm	各地综合	t	4099.67
冷轧带肋钢筋	CRB550mpa Φb (6mm--11mm)	各地综合	t	3985.95
HPB300 高线	Φ6	各地综合	t	3947.66
HPB300 高线	Φ8-10	各地综合	t	3728.78
HPB300 高线	Φ12	各地综合	t	3760.33
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	3953.68
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3711.33
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3606.85
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3606.07
HRB400E 螺纹钢	Φ18-22	各地综合	t	3549.89
HRB400E 螺纹钢	Φ25	各地综合	t	3594.57
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3695.68
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	3836.61
原木	等内材综合	各地综合	m ³	1814.25
锯材	综合	各地综合	m ³	1945.11
杉松条木	综合	各地综合	m ³	1968.97
白水泥	二级白度	广汉	t	616.27
湿拌砌筑砂浆	M5	本地	m ³	417.54
湿拌砌筑砂浆	M10	本地	m ³	427.25
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (袋装)	各地综合	t	449.18
普通硅酸盐水泥	M32.5 (袋装)	各地综合	t	418.20
页岩标砖	240×115×53mm	本地	千匹	538.89
页岩非承重空心砖	综合	本地	m ³	229.03
页岩矩形多孔砖	200×90×115	本地	千匹	609.62
页岩矩形多孔砖	240×115×90	本地	千匹	613.93
页岩矩形多孔砖	240×180×115	本地	千匹	1145.42
过筛中砂	人工过筛(综合)	各地综合	m ³	219.63
连砂(槽)石	综合	各地综合	m ³	165.63
毛石、片石、块石	5--20cm	各地综合	m ³	171.17
碎石	0.5--1cm	各地综合	m ³	202.24
碎石	0.5--4cm	各地综合	m ³	199.03
碎石	5--10cm	各地综合	m ³	200.64
改性沥青防水卷材	4mm	国产	m ²	21.65
改性石油沥青	SBS	国产	t	4138.97
石油沥青	AH-70	国产	t	3577.22
湿拌抹灰砂浆	M5	本地	m ³	440.21
湿拌抹灰砂浆	M10	本地	m ³	446.98
干混地面砂浆	M15	本地	t	363.26
干混地面砂浆	M20	本地	t	380.12

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
干混抹灰砂浆	M15	本地	t	384.28
干混抹灰砂浆	M20	本地	t	401.68
干混砌筑砂浆	M15	本地	t	351.62
干混砌筑砂浆	M20	本地	t	363.50
承插钢筋砼管	Φ300mm(III级)	本地	m	84.77
承插钢筋砼管	Φ400mm(III级)	本地	m	115.67
承插钢筋砼管	Φ500mm(III级)	本地	m	140.65
承插钢筋砼管	Φ600mm(III级)	本地	m	197.37
承插钢筋砼管	Φ800mm(III级)	本地	m	348.55
承插钢筋砼管	Φ1000mm(III级)	本地	m	567.43
烧结自保温砖	综合	本地	m ³	349.77
页岩矩形多孔砖	200×180×115	本地	千匹	1178.49
路沿石	150×350×1000mm	本地	m	40.68
钢筋砼井盖、座	Q-20(A级)Φ700	本地	套	173.57
承插钢筋砼管	Φ300mm(II级)	本地	m	73.91
承插钢筋砼管	Φ400mm(II级)	本地	m	98.85
承插钢筋砼管	Φ500mm(II级)	本地	m	129.79
承插钢筋砼管	Φ600mm(II级)	本地	m	169.92
承插钢筋砼管	Φ800mm(II级)	本地	m	315.00
承插钢筋砼管	Φ1000mm(II级)	本地	m	521.34
钢筋砼井篦	Q-20(A级)Φ700	本地	套	135.82
普通商品砼	C15	本地 (含地泵费)	m ³	465.08
普通商品砼	C20	本地 (含地泵费)	m ³	474.78
普通商品砼	C25	本地 (含地泵费)	m ³	484.64
普通商品砼	C30	本地 (含地泵费)	m ³	494.05
普通商品砼	C35	本地 (含地泵费)	m ³	511.70
普通商品砼	C40	本地 (含地泵费)	m ³	529.19
普通商品砼	C45	本地 (含地泵费)	m ³	551.23
普通商品砼	C50	本地 (含地泵费)	m ³	573.87
普通商品砼	C55	本地 (含地泵费)	m ³	598.15
普通商品砼	C60	本地 (含地泵费)	m ³	625.34

区(市)县市场价格
2023

东部新区 四月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	3911.27
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3672.71
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3628.27
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3521.03
HRB400E 螺纹钢	Φ18-22	各地综合	t	3502.79
HRB400E 螺纹钢	Φ25	各地综合	t	3521.03
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3669.25
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	3820.68
普通水泥	大厂 P.C32.5R 袋装	重龙	t	421.52
普通水泥	大厂 P.O42.5R 袋装	重龙	t	461.63
页岩标砖	240×115×53mm	本地	千匹	515.36
页岩矩形多孔砖	240×115×90mm	本地	千匹	581.64
页岩空心砖	砖宽 b<200, 双排 6 孔	本地	m ³	189.99
中砂		本地	m ³	202.12
连砂(槽)石	综合	本地	m ³	161.15
碎石	0.5-1cm	本地	m ³	198.16
碎石	0.5-4cm	本地	m ³	198.16
碎石	1-3cm	本地	m ³	198.16
碎石	5-10cm	本地	m ³	198.16
块石料		综合	m ³	151.11
元石	5-10cm	本地	m ³	173.97
普通商品混凝土 C10	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	467.30
普通商品混凝土 C15	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	477.20
普通商品混凝土 C20	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	486.96
普通商品混凝土 C25	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	496.71
普通商品混凝土 C30	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	506.58
普通商品混凝土 C35	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	525.69
普通商品混凝土 C40	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	544.81
普通商品混凝土 C45	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	564.02
普通商品混凝土 C50	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	575.57

说明: 以上信息价供成都东部新区(壮溪镇、武庙镇、贾家街道、养马街道、玉成街道、丹景街道、石盘街道、石板凳街道、芦葭镇、草池街道、福田街道、董家埂镇、三岔街道、高明镇、海螺镇)参考。

龙泉驿区 四月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
冷轧带肋钢筋	CRB650mpa Φb 5mm	各地综合	t	4256.85
冷轧带肋钢筋	CRB550mpa Φb (6mm--11mm)	各地综合	t	4026.75
HPB300 高线	Φ6	各地综合	t	4044.45
HPB300 高线	Φ8-10	各地综合	t	3814.35
HPB300 高线	Φ12	各地综合	t	3858.60
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	4035.60
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3787.80
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3672.75
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3699.30
HRB400E 螺纹钢	Φ18-22	各地综合	元/t	3655.05
HRB400E 螺纹钢	Φ25	各地综合	元/t	3699.30
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3787.80
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	3964.80
原木	等内材综合	各地综合	m ³	1858.50
锯材	一等材	各地综合	m ³	2301.00
锯材	二等材	各地综合	m ³	2212.50
锯材	综合	各地综合	m ³	2212.50
杉松条木	综合	各地综合	m ³	2389.50
白水泥	二级白度	各地综合	t	531.00
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (散装)	各地综合	t	402.67
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (袋装)	各地综合	t	420.38
普通硅酸盐水泥	M32.5 (散装)	各地综合	t	376.13
普通硅酸盐水泥	M32.5 (袋装)	各地综合	t	384.98
普通水泥	大厂 P.O42.5R 袋装	各地综合	t	455.77
普通水泥	大厂 P.O42.5R 散装	各地综合	t	446.92
普通水泥	大厂 M32.5 袋装	各地综合	t	384.98
普通水泥	大厂 M32.5 散装	各地综合	t	376.13
页岩标砖	240×115×53mm	各地综合	千匹	587.76
页岩非承重空心砖	综合	各地综合	m ³	276.88
页岩矩形多孔砖	200×115×115	各地综合	千匹	694.62
页岩矩形多孔砖	200×90×115	各地综合	千匹	665.48
页岩矩形多孔砖	240×115×90	各地综合	千匹	684.91
页岩矩形多孔砖	240×180×115	各地综合	千匹	1345.53
页岩配砖		各地综合	千匹	587.76
页岩空心砖	砖宽 b<200, 双排 6 孔	各地综合	m ³	208.87

2023 区（市）县市场价格

材 料 名 称	规 格 型 号	产 地	单 位	不含税市场综合价（元）
页岩空心砖	砖宽 $b \geq 200$ ，双排 8 孔以上	各地综合	m^3	204.01
烧结自保温砖	$240 \times 240 \times (190, 200, 240)$ 强度 $\geq MU5.0$	各地综合	m^3	218.59
豆石	0.5--1cm	各地综合	m^3	189.44
豆石	0.5--2cm	各地综合	m^3	189.44
过筛细砂	人工过筛（综合）	各地综合	m^3	213.73
过筛中砂	人工过筛（综合）	各地综合	m^3	213.73
机制砂		各地综合	m^3	213.73
连槽石	综合	各地综合	m^3	160.30
连砂（槽）石	综合	各地综合	m^3	160.30
绿豆石	综合	各地综合	m^3	170.01
毛石、片石、块石	20--40cm	各地综合	m^3	170.01
毛石、片石、块石	5--20cm	各地综合	m^3	170.01
毛条石	$250 \times 250 \times 1000mm$	各地综合	m^3	170.01
毛条石	$300 \times 300 \times 1000mm$	各地综合	m^3	199.16
生石灰块	熟料	各地综合	t	505.18
石灰粉	包装为每袋 50kg	各地综合	t	582.90
碎石	0.5--1cm	各地综合	m^3	208.87
碎石	0.5--4cm	各地综合	m^3	208.87
碎石	1--3cm	各地综合	m^3	208.87
碎石	5--10cm	各地综合	m^3	208.87
细砂	天然河砂（综合）	各地综合	m^3	197.21
元石	0.5--4cm	各地综合	m^3	199.16
元石	2--4cm	各地综合	m^3	199.16
元石	2--5cm	各地综合	m^3	199.16
元石	2--8cm	各地综合	m^3	199.16
元石	8cm 以上	各地综合	m^3	199.16
中砂	天然河砂（综合）	各地综合	m^3	206.93
改性沥青防水卷材	4mm	各地综合	m^2	31.86
改性石油沥青	SBS	国产	t	4380.75
石油沥青	AH-70	国产	t	3761.25
浮法玻璃	5mm	成都	m^2	63.72
浮法玻璃	6mm	成都	m^2	65.49
浮法玻璃	8mm	成都	m^2	68.14
中空玻璃	5mm	成都	m^2	86.73
电	基建施工	龙泉	度	1.06
水	基建施工	龙泉	t	4.25